


ORIENTACJA
1:250

RZUT WĘZŁA SANITARNEGO BUDYNEK C - PARTER 1:50



SPIS WARSTWY:

Sw2 ściana wewn. sanitariaty	1cm
– płytki ceramiczne	
– siłka	12cm
– płytki ceramiczne	1cm
Sw8 ściana wewn. istniejąca	1cm
– płytki ceramiczne	
– ściana istniejąca	1cm
– płytki ceramiczne	1cm
Sw7 ściana wewn. istniejąca	1cm
– tynk/gładź	
– ściana istniejąca	1cm
– tynk/gładź	
Sw8 ściana wewn. istniejąca	1cm
– płytki ceramiczne	
– ściana istniejąca	1cm
– tynk/gładź	
Sz1 ściana zewnętrzna	1cm
– płytki ceramiczne	
– ściana istniejąca	1cm

SPIS POWIERZCHNI:

0.01	przedsiónek	2.60	m2
0.02	pisuar	2.01	m2
0.03	wc męski	1.35	m2
0.04	przedsiónek	2.46	m2
0.05	wc damski	1.35	m2
0.06	korytarz	9.43	m2

LEGENDA:

- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane
- ściany istniejące
- zakres objęty opracowaniem

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
 - RYŚNIKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WPOSADZENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WSP. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 - ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - WYKONAĆ OBIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI
 - PRZYKŁADOWO WSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM
 - REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH wg OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN
 - W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
 - W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYMIĘTA 15 CM NA ŚCIANY
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE NARIŚNOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
 - POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W PRZYŁĘGAJĄCYM KORYTARZU
 - H(00 KONSTRUKCJI) = 289CM, h(00 DOKU SUFITU PODWIESZANEGO)=265CM

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Projekt budowlany zamienny przebudowy budynków B i C Akademii Muzycznej we Wrocławiu
INWESTOR:	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław
BRANŻA	imię i nazwisko nr upr. bud. podpis
architektura projektowa	Maciej Konopka 20/01/01W
architektura sprawdził	Dariusz Ropacki 163/93/01W
architektura współprc.	Dorota Mielcarek
	Anna Wojnarowska
	Anna Zawoda
NR KOPII	STADIUM projekt budowlany zamienny DATA 06.2014 SKALA 1:50
Tytuł RYSUNKU	RZUT WĘZŁA SANITARNEGO BUDYNEK C - PARTER RYS. NR A - 07