

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym- etap III”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Pytanie 1 – Czy dla urządzeń mechaniki sceny są przygotowane podkonstrukcje wsporcze nad sceną?

Odp. Nad sceną w ramach zadania należy wykonać nową podkonstrukcję stalową do montażu urządzeń mechaniki sceny. Konstrukcja powinna być zaprojektowana przez uprawnionego konstruktora w oparciu o schemat obciążeń przedstawiony w projekcie mechaniki sceny. Konstrukcję należy dowieźć do ścian oraz dźwigarów dachowych, tak aby ominąć urządzenia i instalację wentylacji, która zajmuje obecnie większą część sufitu sceny. W tym celu Wykonawca w ramach zadania przeprowadzi wszelkie niezbędne uzgodnienia z konstruktorem budynku i Wykonawcą konstrukcji wsporczej dachu i wentylacji oraz jest odpowiedzialny za uzyskanie od nich niezbędnych decyzji i pozwoleń aby ingerencja w konstrukcję ścian i dachu nie była podstawą do utraty gwarancji przez Zamawiającego.

Pytanie 2 – Czy dla urządzeń mechaniki sceny są przygotowane podkonstrukcje wsporcze nad widownią?.

Odp. Urządzenia mechaniki sceny znajdujące się nad widownią należy zamocować do konstrukcji dachu, która obecnie zasłonięta jest przez konstrukcję sufitu stanowiącą granicę stref ppoż. W związku z tym Wykonawca w ramach zadania odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień z Inspektorem, Wykonawcą konstrukcji dachu i sufitu oraz za uzyskanie od nich niezbędnych decyzji i pozwoleń aby ingerencja w konstrukcję sufitu nie była podstawą do utraty gwarancji przez Zamawiającego. Wszelkie przejścia mocowań urządzeń przez sufit należy odpowiednio zabezpieczyć ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3 – Czy jest przygotowane podszybie dla podnośnika scenicznego?

Odp. W ramach zadania należy wykonać projekt konstrukcji podszybia w oparciu o wytyczne projektu mechaniki sceny oraz pogłębić podszybie pod podnośnik. Wykonawca w ramach

zadania odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień z konstruktorem budynku, Wykonawcą konstrukcji żelbetowych oraz za uzyskanie od nich niezbędnych decyzji i pozwoleń aby ingerencja w konstrukcję żelbetową budynku nie była podstawą do utraty gwarancji przez Zamawiającego.

Pytanie 4 – Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innego napędu dla podnośnika scenicznego?

Odp. Konstrukcję podnośnika scenicznego należy wykonać ściśle zgodnie z projektem w oparciu o napęd wykorzystujący technologię łańcucha sztywnego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju napędu dla podnośnika.

Pytanie 5 – Czy w ramach zadania należy wykonać instalację zasilającą - sterującą mechaniką sceny?

Odp. W ramach zadania należy wykonać kompletną instalację dla urządzeń mechaniki sceny łącznie z wykonaniem i zabezpieczeniem wszelkich koniecznych przejść przez ściany oraz stropy. Wykonawca uzgodni z konstruktorem budynku i Wykonawcą konstrukcji ścian i stropów wszelkie przejścia przewodów i otworowania, odpowiedzialny jest również za uzyskanie od nich niezbędnych decyzji i pozwoleń aby ingerencja w konstrukcję budynku nie była podstawą do utraty gwarancji przez Zamawiającego.

Pytanie 6 - Projekt mechaniki sceny określa napęd mostów oświetleniowych nad widownią jako wciągarki w konstrukcji rurowej/wałowej, w której poszczególne elementy nie mogą być połączone ze sobą wałami Cardana oraz posiadają naciętą linię śrubową. Celem doprecyzowania wymagań prosimy o informację, że inne typy wciągarek (tzn. wciągarka, bębnowa, wciągarka bobinowa, wciągarka z nawojem liny na linę) nie mogą być zastosowane w niniejszym przypadku.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wszelkie urządzenia mechaniki sceny należy wykonać zgodnie z projektem oraz w oparciu o zgodne z opisem napędy. Dla mostów oświetleniowych nad widownią należy zastosować wciągarki w konstrukcji rurowej/wałowej, w której poszczególne elementy nie mogą być połączone wałami Cardana oraz posiadają naciętą linię śrubową. Zamawiający potwierdza, że ze względu na m.in. sposób w jaki urządzenia obciążają konstrukcję budynku, przyjęte rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa użytkownika i kultury pracy oraz niezawodność działania urządzeń nie wyraża zgody na zastosowanie innego typu wciągarek.

Pytanie 7 - W ramach zadania wchodzi urządzenia podlegające pod obowiązkowe zgłoszenie do UDT. W takim wypadku wymagany będzie protokół odbioru części budowlanej. Dokument taki wykonywany jest przez projektanta/kierownika budowy, jako potwierdzenie konstrukcji budynku oraz wykonania jej zgodnie z projektem. Prosimy o zapewnienie, że Zamawiający dostarczy taki dokument na min. 30dni przed umowną datą zakończenia robót.

Odp. Wykonawca w ramach zadania odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień z konstruktorem budynku i Wykonawcą konstrukcji budynku, również za uzyskanie od nich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Pytanie 8 - W ramach zadania wchodzi urządzenie mechaniki sceny o napędzie elektrycznym, prosimy o określenie, że uruchomienie docelowego zasilania wykonane zostanie przez Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed umownym zakończeniem prac. Jest to czas niezbędny na wykonanie odpowiednich uruchomień, prób oraz pomiarów.

Odp. Zamawiający potwierdza, że do ostatecznego odbioru urządzeń potrzebne będzie docelowe zasilanie chociażby ze względu na odbiory UDT, ale to Wykonawca odpowiedzialny jest za uruchomienie zasilania oraz wszelkich dostarczanych urządzeń.

Pytanie 9 - W projekcie występuje na ścianie zewnętrznej podnośnik jednonożycowy o wymiarach 1,0x2,0m służący do transportu towarów na scenę .Prosimy o informacje czy należy ująć wycenę fundamentu pod podnośnik oraz dostawę i montaż podnośnika.

Odp. Podnośnik ten, tj. zewnętrzny nie jest objęty zakresem przedmiotowego zadania.

Pytania z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Pytanie 1 – Proszę o informację, czy należy wycenić Nawiewnik schodowy VV1* 125, 108 szt. zarówno wg poz. 3 przedmiaru o nazwie Biblioteka Wentylacja i klimatyzacja - pomniejszona o agregaty i klimatyzację na Bibliotece-2 oraz wg poz. 3 przedmiaru o nazwie GOK Wentylacja i klimatyzacja - komora + agregat do systemu N6W6? Czy jest to może pomyłka i należy wycenić wg jednego z plików?

Odp. Nawiewniki schodowe należy wycenić jeden raz, czyli 108 szt.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia, tym samym:

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa w dniu – 26 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00.

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu – 28 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2024 r. o godz. 9:10 nie później niż następnego

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 26 sierpnia 2024 r.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 sierpnia 2024 r. o godz. 9:10** nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 28 sierpnia 2024 r.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 24.09.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 26.09.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2024/BZP 00403968/01 z dnia 09.07.2024 r. w sekcji VIII. pkt 8.1) Termin składania ofert; pkt 8.3) Termin otwarcia ofert; pkt 8.4) Termin związania ofertą.

D. Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 21.08.2024 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wiktor Skwara
Wójt Gminy Miejsce Piastowe