

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 20110121020 000	SST-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	m2		
			260	m2	260,000	
					RAZEM	260,000 ✓
2 d.1	KNR 2-01 2010125020 000		Ręczne usunięcie z przetrzaniem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 3 cm.	m2		
			260	m2	260,000	
					RAZEM	260,000 ✓
3 d.1	KNR 4-01 4010108050 000	SST-03	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m3		
			0,6	m3	0,600	
					RAZEM	0,600 ✓
4 d.1	KNR 4-01 4010108080 000	SST-03	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			0,6	m3	0,600	
					RAZEM	0,600 ✓
2			Nawierzchnia			
5 d.2	KNR 2-21 2210218010 000	SST-05	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przetrzaniem na terenie płaskim - Analogia - Wykonanie nawierzchni z gumowych mat przerosowych wraz z ułożeniem geowłókniny z nasionami traw	m2		
			260	m2	260,000	
					RAZEM	260,000 ✓
3			Wyposażenie			
6 d.3	AW Kalk. indyw.		Transport urządzeń	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000 ✓
7 d.3	AW Kalk. indyw.	SST-05	Duży zestaw sprawnościow-zabawowy z montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000 ✓
8 d.3	AW Kalk. indyw.	SST-05	Urządzenie zabawowe sklepik z montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000 ✓
9 d.3	AW Kalk. indyw.	SST-05	Bujak 4-osobowy z montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000 ✓
10 d.3	AW Kalk. indyw.	SST-05	Huśtawka metalowa 2-osobowa z montażem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000 ✓
11 d.3	AW Kalk. indyw.	SST-05	Huśtawka metalowa bocianie gniazdo z montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000 ✓
12 d.3	AW Kalk. indyw.	SST-05	Piaskownica z montażem oraz dostawą atestowanego piasku wraz z pokrowcem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000 ✓
13 d.3	AW Kalk. indyw.	SST-05	Tablica z regulaminem z montażem	szt		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Zieleń			
14 d.4	KNR 2-01 2010505010 000	SST- 08	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.	m2		
			260	m2	260,000	
					RAZEM	260,000

INSPEKTOR NADZORU
 upr. 2000/010. nr 79/88