

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ulicy Podleśnej w Bydgoszczy - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wł. Netia S.A.
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
BRANŻA : Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cz. Pisarek
DATA OPRACOWANIA : 08.2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		1.Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Netia S.A.			
1.1	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 z ramą i pokrywą w gruncie kat.III	stud.		
		2	stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2	D-01.03.04	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3	D-01.03.04	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
1.4	D-01.03.04	Demontaż rurociągu kablowego HDPE 40/3,7 wraz z kablem Z-XOTKtsd12J z rowu - 1 rura	km		
		0.200	km	0.200	
				RAZEM	0.200
1.5	D-01.03.04	Układanie istniejącego rurociągu kablowego wraz z kablem Z-XOTKtsd12J w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - 1 rura (nowa trasa N1-N2)	km		
		0.200	km	0.200	
				RAZEM	0.200
1.6	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony światłowod)	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy następny zmierzony światłowod)	odc.		
		11	odc.	11.000	
				RAZEM	11.000
1.8	D-01.03.04	Uszczelnienie otworów uszczelkami z pianką poliuretanową - 1 rura	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.9	D-01.03.04	Zabezpieczenie rurociągu na wjazdach rurami dzielonymi 120 w gr.kat.III, (8,5,4,4,7)m	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.10	D-01.03.04	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km,- gruz	t		
		0.90	t	0.90	
				RAZEM	0.90
1.11	D-01.03.04	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km, dodatek za każdy dalszy 1 km do 10km - gruz	t		
		0.90*9	t	8.10	
				RAZEM	8.10
2		2.Koszty dodatkowe			
2.1	D-01.03.04	Koszty przebudowy uzbrojenia jakie mogą się pojawić w trakcie przebudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000