

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ul. Podleśnej w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz
INWESTORZY : ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH i KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
ADRES ZLECENIODAWCÓW : UL. TORUŃSKA 174a 85-863 BYDGOSZCZ
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ZIELEŃ - wycinka drzew

SPORZĄDZIŁ : Michał Kostrzewa
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW - kod CPV 45111000-8			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0103-01				
	STD-01.02.01	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0103-02				
	STD-01.02.01	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0103-03				
	STD-01.02.01	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04				
	STD-01.02.01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0103-05				
	STD-01.02.01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0103-06				
	STD-01.02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0103-07				
	STD-01.02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0106-01				
	STD-01.02.01	poz.1	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0106-02				
	STD-01.02.01	poz.2	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0106-03				
	STD-01.02.01	poz.3	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
11	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0106-04				
	STD-01.02.01	poz.4	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0106-05				
	STD-01.02.01	poz.5	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0106-06				
	STD-01.02.01	poz.6	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0106-07				
	STD-01.02.01	poz.7	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-01				
	STD-01.02.01	#p1*0.1+#p2*0.4+#p3*0.9+#p4*1.7+#p5*2.7+#p6*4,0+#p7*5,6			
				RAZEM	0.000
16	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu na odl. 9 km	m ³		
d.1	0110-04				
	STD-01.02.01	krotność=18			
		poz.15	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
17	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02				
	STD-01.02.01	(0.05*poz.1)+(0.07*poz.2)+(0.17*poz.3)+(0.28*poz.4)+(0.45*poz.5)+(1.45*poz.6)+(2.45*poz.7)	mp	13.680	
				RAZEM	13.680
18	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03				
	STD-01.02.01	(0.06*poz.1)+(0.17*poz.2)+(0.42*poz.3)+(0.77*poz.4)+(1.35*poz.5)+(2.35*poz.6)+(3.35*poz.7)	mp	29.770	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	29.770
19	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wy-	mp		
d.1	0110-05	wozu na odl. 9 km			
	STD-01.02.01	krotność=18	mp	29.770	
		poz.18			
				RAZEM	29.770
20	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne	m ²		
d.1	0111-02	gałęzie, korzenie, kora) z wywiezieniem			
	STD-01.02.01	500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000