


Przekrój normalny (projektowany) skala 1:50

„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 254/2; 257/3; 258/1 w m. Oleśnica od km 0+060 do km 0+160”



Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (w-wa ścieralna)
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm
Podbudowa w-wa góna z kruszywa łamanego gr. 15 cm
Warstwa odcinająca z kruszywa drobnego (piasku) gr. 5 cm.
Istniejące warstwy konstrukcji

Inwestor				
Gmina Oleśnica				
Obiekt				
„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 254/2; 257/3; 258/1 w m. Oleśnica				
Nazwa rysunku				Skala 1:50
PRZEKRÓJ NORMALNY				Podpis
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	
	inż. Adam Jur		06.2021	
Data opracowania		Branża	Nr rysunku	Nr arkusza
Czerwiec 2021		Drogowa		