


Przekrój normalny (projektowany) skala 1:50

„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 254/2; 257/3; 258/1 w m. Oleśnica od km 0+000 do km 0+060”



Wykonanie obrzeża betonowego prefabrykowanego 6 cm x 20cm x 100 cm w oporze betonowym	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (w-wa ścieralna)
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm
	Podbudowa w-wa górną z kruszywa łamanego gr. 15 cm
	Warstwa odcinająca z kruszywa drobnego (piasku) gr. 5 cm.
	Istniejące warstwy konstrukcji

Inwestor				
Gmina Oleśnica				
Obiekt				
„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 254/2; 257/3; 258/1 w m. Oleśnica				
Nazwa rysunku		Skala		
PRZEKRÓJ NORMALNY		1:50		
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
	inż. Adam Jur		06.2021	
Data opracowania		Branża	Nr rysunku	Nr arkusza
Czerwiec 2021		Drogowa		