


Przekrój normalny (projektowany) skala 1:50

„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 394 w m. Pieczonogi od km 0+000 do km 0+050”



Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (w-wa ściana)
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm
Podbudowa w-wa górną z kruszywa łamanego gr. 15 cm
Warstwa odcinająca z kruszywa drobnego (piasku) gr. 5 cm.
Istniejące warstwy konstrukcji

Utworzenie poboczny
materiałem kamiennym
gr. min. 8 cm

Inwestor			
<h2 style="text-align: center;">Gmina Oleśnica</h2>			
Obiekt „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew.394 w m. Pieczonogi			
Nazwa rysunku		Skala 1:50	
PRZEKRÓJ NORMALNY			
Imię i nazwisko		Nr. uprawnień	
inż. Adam Jur		06.2021	
Opracowanie			
Data opracowania		Branża Drogowa	
Czerwiec 2021		Nr rysunku Nr arkusza	