

## PRZEDMIAR:

## „Modernizacja drogi powiatowej nr 1885T na odcinku Bałków - Dzierzgów”

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-06 03.02	Scinanie zawyżonych poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm z odwozem urobku na odkład 1312,00	m <sup>2</sup>	1 312,00
		<b>II. PODBUDOWY</b>		
2	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC16P - średnio 100 kg/m <sup>2</sup> 341,00	t	341,00
		<b>III. NAWIERZCHNIE</b>		
3	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca – grub. warstwy 4 cm 3410,40	m <sup>2</sup>	3 410,40
4	D-04 03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 10070,00	m <sup>2</sup>	10 070,00
5	D-05 03.06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm 3330	m <sup>2</sup>	3 330,00
		<b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna grubości 10 cm - utwardzenie poboczy 1244,00	m <sup>2</sup>	1244,00
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna grubości 10 cm - utwardzenie zjazdów 170,00 (13szt.)	m <sup>2</sup>	170,00