

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICY POŁWIEJSKIEJ W ŁAGIEWNIKACH
 ADRES INWESTYCJI : ŁAGIEWNIKI UL. PÓŁWIEJSKA
 INWESTOR : GMINA ŁAGIEWNIKI
 ADRES INWESTORA : UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 ; 58-100 ŁAGIEWNIKI
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZBIGNIEW ZIEJA
 DATA OPRACOWANIA : 15.02.2019 r

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : IV kw. 2018 r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupów [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 15.02.2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		MONTAŻ OŚWIETLENIA ULICZNEGO				
1	KNNR 5 1001-d.1 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	5		
2	KNNR 5 0905-d.1 08	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x16 mm ²	km.przew.	0.190		
3	KNNR 5 0606-d.1 05	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	4		
4	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2						
5	KNNR 5 1004-d.2 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	5		
6	KNR 5-10 1106-d.2 01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		POMIARY i CZYNNOŚCI DODATKOWE				
7 d.3 02	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
8 d.3 01	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
9 d.3 02	KNNR 5 1305-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.	7		
10 d.3	kalkulacja własna	obsługa geodezyjna	kpl.	1		
11 d.3	kalkulacja własna	Koszty zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: