


PRZEKRÓJ PIONOWY  
USZCZELNIENIE PŁYTY TARASOWEJ



- okładzina ceramiczna fugi mrozoodporne
- klej do płytek mrozoodporny
- mrozoodporna zaprawa wyrównawcza
- lastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
- jastrych dociskowy
- warstwa rozdzielająca np. 2x folia PE
- izolacja termiczna np. styropian EPS min 10cm
- płyta żelbetowa (balkon)
- elastyczna 2 składnikowa masa uszczelniająca x1
- styropian EPS 15cm
- warstwa gruntująca +siatka na narożnikach i załamaniach
- tynek silikonowy

ściana piwnic budynku pod płytą tarasową (elew.płd.  
wsch) - izolacje od wys. gruntu

Jednostka projektowa:	PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxopl@gmail.com	Nr umowy:	.../WRB/Z/19.05/2023
Zamawiający:	Adres inwestycji:	Zamierzenie budowlane:	
Gmina Plock z siedzibą w Plocku ul. Stary Rynek 1 09-400 Plock	09-402 Plock ul. Warszawska 5 dz. nr 979, 980 obręb 0008 jedn. ew. śródmieście	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pielczy Zastępczej wraz z remontem i rozbudową budynku gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, w tym podziemne zbiorniki wodociągowe na wody deszczową oraz budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej, w ramach zadania Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Plocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pielczy Zastępczej.	
Nr tomu:		Przedmiot opracowania:	
Rodz. oprac.: PB		Nazwa rysunku: DETAL	
Branża: architektoniczna		USZCZELNIENIE PŁYTY TARASOWEJ	
Data: wrzesień 2023		Skala: 1:10	
Funkcja:		Tytuł, imię i nazwisko	
Projektant:		Nr uprawnień, specjalność	
Sprawdził:		Podpis	
Opracował:		05/SLOKK/2022	