

PRZEKRÓJ PIONOWY  
IZOLACJA ŚCIAN  
FUNDAMENTOWYCH

system ociepleń

tynk silikonowy - uziarnienie wg rys  
elew.

2 składnikowa masa uszczelniająca x2 gr. 4 mm

+  
warstwa gruntująca +siatka na narożnikach i  
załamaniach  
Do wys. 15-20cm nad poziom terenu

folia kubełkowa

2 składnikowa masa uszczelniająca gr. 4 mm +  
warstwa gruntująca +siatka na narożnikach i  
załamaniach  
Do wys. 15-20cm nad poziom terenu

płyty ochronne lub termoizolacyjne  
folia kubełkowa

mur wyspoinowany

płytki ceramiczne na kleju  
jastrych  
2x warstwa folii polietylenowej  
hydroizolacja 2 składnikowa w masie x2  
płyta istniejąca + warstwa wyrównująca pod ułożenie izolacji

wypełnienie dylatacji

wyoblenie

wyoblenie

Jednostka projektowa:	PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxopl@gmail.com	Nr umowy:	.../WRB/Z/19.05/2023
Zamawiający:	Adres inwestycji:	Zamierzenie budowlane:	
Gmina Plock z siedzibą w Plocku ul. Słoty Rynek 1 09-400 Plock	09-402 Plock 09. Warszawa 5 dz. nr 979, 980 obręb 0008 jedn. ew. śródmieście	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pielczy Zastępczej wraz z remontem i rozbudową budynku gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, w tym podziemne zbiorniki wodne na wodę deszczową oraz budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej, w ramach zadania Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Plocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pielczy Zastępczej.	
Nr tomu:		Przedmiot opracowania: Budynek biurowo usługowy	
Rodz. oprac.:	PW	Nazwa rysunku: DETAL	Nr rys.:
Brandz:	architektoniczna	IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	
Data: wrzesień 2023		Skala: 1:10	REWIZJA: 00
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Maria Zubek	694/01	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Maria Butanowicz	05/SLOKK/2022	
Opracował:	mgr inż. arch. Ewa Kuźniar		