

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 625 W M. KOSTKÓW
od km 0+712 do km 1+042

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D 01.01.01.	<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</u>		
1	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym -wg planu sytuacyjnego	km	0,33
	D 01.02.02.	<u>Zdjęcie warstwy humusu lub darniny</u>		
2	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grubość warstwy 10 cm z wywozem w gestii wykonawcy	m3	125
	D 04.00.00	PODBUDOWA		
	D 04.01.01.	<u>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</u>		
3	D 04.01.01.	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, gł.	m2	1 155
	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
	D 05.03.05.	<u>Nawierzchnia z tłucznia kamiennego</u>		
4	D 05.03.05.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa - warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu min 15cm	m2	1 155
	D 06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5	D 04.04.02.	uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm	m3	50