

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45000000-7 Roboty budowlane
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 276/1, 276/2, 276/3, obręb ewid. Czudec, jedn. ewid. 181901_2 Czudec
INWESTOR : Powiat Strzyżowski
ADRES INWESTORA : ul. Przecławczyka15, 38-100 Strzyżów
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Armata
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Regionalne

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 80.00 % R, S
Zysk [Z] 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przygotowanie terenu - demontaże i rozbiórki				
1		Obsługa geodezyjna	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1	kalk. własna					
2	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzenia stawu z siatki na słupkach stalowych	m	165.000	0.00	0.00
d.1						
Razem dział: Przygotowanie terenu - demontaże i rozbiórki						0.00
2		Roboty ziemne				
3	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	247.360	0.00	0.00
d.2						
4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³	97.440	0.00	0.00
d.2						
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	618.400	0.00	0.00
d.2						
Razem dział: Roboty ziemne						0.00
3		Nawierzchnie				
3.1		N1 - Nawierzchnia mineralna				
6	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m ²	618.400	0.00	0.00
d.3.						
1						
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	618.400	0.00	0.00
d.3.						
1						
8	KNR 2-31 0202-01 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/16 mm - dolna warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	618.400	0.00	0.00
d.3.						
1						
9	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 5 cm	m ²	618.400	0.00	0.00
d.3.						
1						
3.2		Obrzeża				
10	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	594.000	0.00	0.00
d.3.						
2						
11	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeże stalowe wym. 150x4 mm, ocynkowane, malowane proszkowo RAL7016	m	594.000	0.00	0.00
d.3.						
2						
Razem dział: Nawierzchnie						0.00
4		Elementy małej architektury				
12		Dostawa i montaż ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM [ŁO]	szt	8.000	0.00	0.00
d.4	kalk. własna					
13		Dostawa i montaż KOSZ NA ŚMIECI [K]	szt	4.000	0.00	0.00
d.4	kalk. własna					
Razem dział: Elementy małej architektury						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Przygotowanie terenu - demontaże i rozbiórki				0.00	0.00	0.00
2	Roboty ziemne				0.00	0.00	0.00
3	Nawierzchnie				0.00	0.00	0.00
3.1	N1 - Nawierzchnia mineralna				0.00	0.00	0.00
3.2	Obrzeża				0.00	0.00	0.00
4	Elementy małej architektury				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł