


CENTRALNE OGRZEWANIE
RZUT PARTERU
SKALA 1:50



- LEGENDA:
- instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi prowadzone w posadzce - rury Pert II - AL - Pert II system zaprasowywany
 - istniejący pion centralnego ogrzewania do wymiany na d=16x2 Pert II-AL-Pert II
 - grzejnik płytowy higieniczny Cosmo, podwójny, wys. 0,6m z wbudowaną wkładką zaworową zasilany od dołu, montowany do ściany na systemowych zawieszakiach.
 - pętla ogrzewania podłogowego z rur Pert II-EVOH d=16x2mm

- UWAGI:
- Nastawy zaworów regulacyjnych wg rysunku rozwinięcia instalacji c.o.
 - Pętle ogrzewania podłogowego sterowane termostatem montowanym obok włącznika światła. Lokalizację termostatów w istniejące piony c.o. na piętro wymienić na rury Pert II-AL-Pert II i prowadzić w bruzdach ściennych.
 - Projekt branży sanitarnej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i pozostałymi projektami branżowymi.

Zleceniobiorca:	
Łukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruń NIP 879-226-78-80	
Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO”	
Adres inwestycji: ul. Osiedłowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice dz. nr 305, obr. Turzno	Inwestor: Gmina Lysomice
Projektant: mgr inż. Karol Piórkowski KUP/0053/POOS/05 uprawnienia do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Kulwicki KUP/0136/POOS/06 uprawnienia do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan	Podpis:
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU INSTALACJA C.O.	
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZO-TECHNICZNY Branża: SANITARNA	
Data opracowania: 05.2024	
Nr rys.: 17	
Skala: 1:50	

