

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wojewódzka 11, 40-026 Katowice

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana specyfikacji oraz wzoru umowy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych **Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice**

Pytania z dnia 26 marca 2021 r.

Pytanie 1. *Brak w przedmiarze i projekcie instalacji sprężonego powietrza – prosimy o uzupełnienie dokumentacji*

Odpowiedź na pytanie nr 1 Należy ująć w ofercie rozwiązanie jak na załączonym rysunku uzupełniającym nr 20.S.08. W pomieszczeniu nr 05 zostanie zamontowana sprężarka wraz z niezbędnymi urządzeniami służąca do poboru powietrza do pojazdów. Za sprężarką zamontować osuszacz powietrza, oraz filtry serii P i serii M. W garażu główny poziom rozprowadzający wykonać z przewodów Alu Pex (lub Cu) dn22, podejścia przewodem dn15. Na odejściach zamontować odwadniacze, a w celu umożliwienia użycia urządzeń zamontować reduktory ciśnienia.

Pytanie 2. *Brak projektu wykonawczego instalacji sanitarnych – prosimy o uzupełnienie dokumentacji.*

Odpowiedź na pytanie nr 2 Dokumentacja przetargowa została wykonana w stopniu uszczegółowienia wystarczającym do wykonania oferty i przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3. *W przedmiarze występują nagrzewnice Robur w ilość 3szt, w projekcie natomiast są 4 szt. Ile i jakie należy przyjąć w ofercie?*

Odpowiedź na pytanie nr 3 Należy ująć w ofercie 4 szt. nagrzewnic.

Pytanie 4. *Brak w przedmiarze filtrów do gazy – prosimy o dodanie do przedmiaru*

Odpowiedź na pytanie nr 4 Należy ująć w ofercie filtr przed każdym z odbiorników gazu, czyli 4 szt.

Pytanie 5. *W opisie do projektu występuje instalacja centralnego ogrzewania. Brak tej instalacji w przedmiarze i projekcie. Czy instalacja centralnego ogrzewania podlega wycenie?*

Odpowiedź na pytanie nr 5 Zakres instalacja centralnego ogrzewania nie jest przedmiotem postępowania. W załączeniu skorygowane opisy do projektu z usuniętymi akapitami dotyczącymi wcześniej przewidywanej instalacji centralnego ogrzewania.

Pytanie 6. *Instalacja wody – brak w przedmiarze izolacji rur – prosimy o dodanie do przedmiaru*

Odpowiedź na pytanie nr 6. Należy dodać izolacje na przewodach zimnej wody grubości 6 mm, długości izolacji jak długość przewodu.

Pytanie 7. *Instalacja wody - czy przyjąć rury stalowe ocynkowane czy obustronnie ocynkowane? (jak pisze na rysunku).*

Odpowiedź na pytanie nr 7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi na instalacje wodociągowe nie wolno stosować rur stalowych ocynkowanych tylko jednostronnie, należy zastosować rury obustronnie ocynkowane.

Pytanie 8. *W przedmiarze występuje 1szt podgrzewacza ciepłej wody , na projekcie są natomiast 3szt. Ile podgrzewaczy przyjąć w wycenie?*

Odpowiedź na pytanie nr 8 Należy ująć w ofercie 3 szt. podgrzewacza ciepłej wody.

Pytanie 9. *W przedmiarze występują 4szt baterii i 2szt zlewów. Na rysunku są narysowane 3szt. Ile przyjąć zestawów do oferty?*

Odpowiedź na pytanie nr 9 Należy ująć w ofercie 3 szt. zlewów gospodarczych, każdy z baterią (razem 3 szt.) i dodatkowo w garażu 1 zawór ze złączką do węża.

Pytanie 10. *Brak w przedmiarze odwodnień liniowych V200 6kpl po 4mb. Czy ująć w wycenie?*

Odpowiedź na pytanie nr 10. Należy ująć w ofercie 7 kpl. odwodnień liniowych V200 po 4mb oraz 2 kpl. wpusty podłogowe.

Pytanie 11. *W opisie w pomieszczeni 05 występuje grzejnik elektryczny. Czy ująć w kosztorysie jeśli tak to jakiej mocy?*

Odpowiedź na pytanie nr 11 Po modyfikacji projektu pom. 05 jest nieogrzewane, zatem nie należy ujmować grzejnika elektrycznego w ofercie.

Pytanie 12. *W kosztorysie jest 1 szt wywietrzaka dachowego natomiast w projekcie występuje 8szt. Ile sztuk wywietrzaków ująć w wycenie?*

Odpowiedź na pytanie nr 12. Należy ująć w ofercie 8 szt. wywietrzaka dachowego oraz 1 dodatkowy na wieży, razem 9 szt.

Pytanie 13. *System odciągu spalin wg projektu są 4kpl a nie 6kpl jak w przedmiarze. Ile kompletów przyjąć do wyceny?*

Odpowiedź na pytanie nr 13. Odciąg spalin został zaprojektowany w następujący sposób: wprowadzono 2 wentylatory dachowe odciągu spalin, do których podłączono 3 zestawy przewodów na szynoprzewodach (zgodnie z rysunkiem nr 20.S.02 zamieszczonym w dokumentacji).

Pytanie 14. *Mając na celu skalkulowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,*

czy dopuszcza się modyfikację załączonego przedmiaru robót w zakresie:

- obmiarów

- podstaw KNR

- pozycji przedmiarowych ?

Odpowiedź na pytanie nr 14. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem wykazania dodatkowych zmodyfikowanych pozycji w odrębnym kosztorysie.

Pytanie 15. *Czy rozliczenie jest powykonawcze na podstawie cen jednostkowych czy ryczałtowe?*

Odpowiedź na pytanie nr 15. Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (rozdział II pkt 11) Formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą Wykonawcy. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Pytanie 16. *Czy kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty czy ma być dostarczony przed podpisaniem umowy?*

Odpowiedź na pytanie nr 16. Kosztorys należy dołączyć do oferty. Kosztorysy ofertowe służą ocenie, czy treść oferty jest zgodna z specyfikacją (w tym załącznikami do specyfikacji to jest dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót).

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Katowicach
bryg. mgr Arkadiusz Korzeniewski