

## LEGENDA

- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
- proj. rury osłonowe karbowane DVR50
- proj. rury osłnowe sztywne RHDPEp metodą przewiertu sterowanego
- istnieją. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN
- proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych  $H=6m$  z wysięgnikiem  $L=0,85m$  z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
- nr proj. słupa ośw. przejścia dla pieszych
- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
- nr przejść dla pieszych
- nr działek przez które przebiega inwestycja
- istnieją. oznakowanie poziome przejścia dla pieszych
- zakres opracowania

**UWAGA!**

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabla sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-50 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPe...




**PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA**

ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój


— - siec ciepłownicza  
uzgodniono pismem TCD/204/KW/21  
Moje Złote  
23.04.2011.  
Starszy Specjalista

Starszy Specjalista  
ds. Technicznych  
Krzysztof Wójs



MAPA ZASADNICZA  
SKALA 1:500

Województwo: śląskie  
Powiat: m. Jastrzębie- Zdrój  
Jednostka ewidencyjna: 246701\_1 M. Jastrzębie-Zdrój  
Obręb: 246701\_1.0006 Jastrzębie Dolne  
Działka: 3555/43, 3554/43, 3540/25, 3535/65  
Sektja mapy: 6.123.26.21

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
 44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl				
www.instal-projekt.net.pl		1:500	04.2021	UB
OBJEKT SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV		NUMER PROJEKTU	PROJEKTOWAL inż. D. Białecki UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr upr. SLK/0400/PWOE/05 inż. D. Białecki nr upr. SLK/0400/PWOE/05 inż. D. Białecki	
NAZWA PROJEKTU	Projekt budowlano-wykonawczy doświetlenia 2 przejść dla pieszych ulicy Pszczynskiej w Jastrzębiu-Zdroju	2021/15	inż. D. Białecki nr upr. SLK/0400/PWOE/05 inż. D. Białecki	
RYSLINEX	Mapa zasadnicza	14/15	inż. D. Białecki nr upr. SLK/0400/PWOE/05 inż. D. Białecki	
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	FORMAT PAPIERU		
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczynska (Rondo Dolne i skrzyżowanie z ul. Połomska)			(297*500)