




Szczegół przejścia 15.1 w skali 1:200



Szczegół przejścia 15.2 w skali 1:200



UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-75 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...



MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: m. Jastrzębie-Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0006 Jastrzębie Dolne
Działka: 3555/43, 3554/43, 3540/25, 3535/65
Sekcja mapy: 6.123.26.21

LEGENDA

- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
- proj. rury osłonowe karbowane DVR75
- proj. rury osłnowe sztywne RHDPEp metodą przewiertu sterowanego
- istniej. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN
- proj. słup oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z wysięgnikiem L=0,85m z wbudowaną oprawą asymetryczną LED prawostronną 80W PP
- proj. słup oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z wysięgnikiem L=0,85m z wbudowaną oprawą asymetryczną LED lewostronną 80W PL

- proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych H=6,5m z wysięgnikiem L=1,0m z nasadzaną oprawą asymetryczną LED prawostronną 72W PP
- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
- nr przejść dla pieszych
- nr działek przez które przebiega inwestycja
- istniej. oznakowanie poziome przejścia dla pieszych
- zakres opracowania

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT		1:500	06.2021	E-02
www.instal-projekt.net.pl				
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV		PROJEKTOWAŁ:		
Projekt budowlano-wykonawczy doświetlenia 2 przejść dla pieszych ulicy Pszczynskiej w Jastrzębiu-Zdroju		inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PW/OE/05		
Mapa zasadnicza zagospodarowania terenu				
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		FORMAT PAPIERU		
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczynska (Rondo Dolne i skrzyżowanie z ul. Polomską)		(297*600)		