


LEGENDA

- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
- proj. rury osłonowe karbowane DVR50
- proj. rury osłnowe sztywne RHDPEp metodą przewiertu sterowanego
- istniej. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN
- proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z wysięgnikiem L=0,85m z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
- nr proj. słupa ośw. przejścia dla pieszych
- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
- nr przejść dla pieszych
- nr działek przez które przebiega inwestycja
- istniej. oznakowanie poziome przejścia dla pieszych
- zakres opracowania

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-50 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...




MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: m. Jastrzębie- Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0006 Jastrzębie Dolne
Działka: 3555/43, 3554/43, 3540/25, 3535/65
Sektora mapy: 1:250 000 NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU:

TU-4375/258/AN1 P.1662/2021

Z DNIA 27.06.2021

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
 INSTAL PROJEKT	44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl			
www.instal-projekt.net.pl		1:500	04.2021	UB
OBIEKT	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV	NUMER PROJEKTU	PRACOWNIA BUDOWLANE inż. D. Białecki SŁK/0940/PWOE/05	
NAZWA PROJEKTU	Projekt budowlano-wykonawczy doświetlenia 2 przejść dla pieszych ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju	2021/14-15	inż. D. Białecki nr upr. SŁK/0940/PWOE/05	
RYSUNEK	Mapa zasadnicza	14-15	inż. D. Białecki nr upr. SŁK/0940/PWOE/05	
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		FORMAT PAPIERU	
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska (Rondo Dolne i skrzyżowanie z ul. Polomską)		(297*500)	