
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Leśnictwo Dębowo malowanie kancelarii nr inw.160-729
ADRES INWESTYCJI : Węgój 31 , 11-300 Węgój
INWESTOR : Nadleśnictwo Mrągowo
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 49
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Wrzosek
DATA OPRACOWANIA : 2024-05-29

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-05-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45442180-2	Malowanie ścian i sufitu			
1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $3.86*1.26+3.86*2.49+1.31*2.49*2+(2.68-1.31)*(2.49+1.26)/2*2$	m ²		
	- okno	-0.85*1.11	m ²	26.136	
	-drzwi	-(0.87*2+0.7*2.09)	m ²	-0.944	
				-3.203	
				RAZEM	21.989
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $3.86*1.26+3.86*2.49+1.31*2.49*2+(2.68-1.31)*(2.49+1.26)/2*2$	m ²		
	- okno	-0.85*1.11	m ²	26.136	
	-drzwi	-(0.87*2+0.7*2.09)	m ²	-0.944	
				-3.203	
				RAZEM	21.989
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $1.31*3.86+1.71*3.86$	m ²		
	-okno	-0.77*1.4	m ²	11.657	
				-1.078	
				RAZEM	10.579
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $3.86*1.26+3.86*2.49+1.31*2.49*2+(2.68-1.31)*(2.49+1.26)/2*2$	m ²		
	- okno	-0.85*1.11	m ²	26.136	
	-drzwi	-(0.87*2+0.7*2.09)	m ²	-0.944	
				-3.203	
				RAZEM	21.989
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1.31*3.86+1.71*3.86$	m ²		
	-okno	-0.77*1.4	m ²	11.657	
				-1.078	
				RAZEM	10.579
7	KNR 4-01 d.1 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbami pasów o wysokości do 20 cm glify drzwi $(0.87+2*2)*0.25+(0.7+2.09*2)*0.25$	m		
			m	2.438	
				RAZEM	2.438
8	KNR-W 4-d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $2.68*3.86$	m ²		
			m ²	10.345	
				RAZEM	10.345
2		Malowanie kaloryfera			
9	KNR 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2, grzejniki $13*0.17$	m ²		
			m ²	2.210	
				RAZEM	2.210
10	KNR 2-02 d.2 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm $1.13+1.36$	m		
			m	2.490	
				RAZEM	2.490