

Musierowicza, Gałczyńskiego

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1.1.1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie (obsługa inwestycji)	km	0,88
1.2	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów		
1.2.2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i karpin oraz zasypaniem dołów	szt.	32,00
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic		
1.3.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego (frezowanie) średnia gr. 10cm	m ²	5 750,00
1.3.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego (frezowanie) średnia gr. 10cm	m ²	3 780,00
1.3.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z z kostki betonowej	m ²	2 640,00
1.3.4	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kamienia polnego gr. 20 cm	m ²	3 780,00
1.3.5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z trylinki	m ²	5 750,00
1.3.6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	1 100,00
1.3.6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	300,00
2	D-02.00.01	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem		
2.1.1	D-02.01.01	Wykop pod konstrukcję drogi z transportem na odl. do 10km	m ³	340,00
2.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie		
2.2.1	D-02.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z transportem na odległość do 10km	m ³	100,00

Lp.	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	18 895,00
3.2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
3.2.1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego	m ²	9 650,00
3.2.2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m ²	9 650,00
3.3	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki związanej cementem		
3.3.1	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C _{3/4} gr. 15 cm	m ²	2 530,00
3.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3.4.1	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m ²	2 530,00
3.4.2	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m ²	6 595,00
3.5	D-04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego		
3.5.1	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr. 20cm	m ²	120,00
4.	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D-05.03.04	Nawierzchnia betonowa		
4.1.1	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni dyblowanej i kotwionej z betonu C35/45 grubości 25 cm wraz z warstwą poślizgową z geowłókniny	m ²	120,00
4.2	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4.2.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy z AC 16 W na bazie 50/70, warstwa wiążąca gr. 6 cm	m ²	9 650,00
4.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki SMA		
4.3.1	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 0/11 grubości 4 cm	m ²	9 650,00
4.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
4.4.1	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm wraz z pcp, prostokątna, szara	m ²	9 125,00

Lp.	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
5	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
5.1.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)	m ²	880,00
5.2	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
5.2.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych wraz z przymocowaniem znaków drogowych	szt.	90,00
6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
6.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
6.1.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie z betonu C12/15	m	2 715,00
6.2	D-08.01.02	Oporniki kamienne		
6.2.1	D-08.01.01	Ustawienie oporników kamiennych 20x25cm na ławie z betonu C12/15	m	55,00
6.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
6.3.1	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu C12/15	m	2 240,00
7	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
7.1	D-09.01.01	Roboty wykończeniowe pasów rozdziału		
7.1.1	D-09.01.01	Roboty wykończeniowe terenów zielonych przez humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawą	m ²	5 155,00
8	-	INNE ROBOTY		
8.1	-	Oświetlenie		
8.2	-	Odwodnienie - budowa kanalizacji deszczowej		
8.3	-	Kanał technologiczny		
8.4	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci elektroenergetycznej		
8.5	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci telekomunikacyjnej		
8.6	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci wodociągowej		
8.7	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej		
8.8	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci gazowej		
8.9	-	Sygnalizacja świetlna		