

IGM.271.2.2024

Jasło, dnia 6 lutego 2024 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap**”

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w etapie I nie będą wykonywane instalacje sanitarne i elektryczne – brak informacji o tym w OPZ oraz brak przedmiarów.

Treść odpowiedzi ad. 1:

Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej jest poza zakresem niniejszego zamówienia.

Treść zapytania nr 2:

Z uwagi na to, że Zamawiający żąda dołączenia kosztorysu do oferty, prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji w przedmiarze robót wraz z podaniem podstawy kalkulacji:

- brak nakładów na obsługę geodezyjną budowy
- brak nakładów na dostawę i montaż jętki
- brak nakładów na dostawę i montaż płatwi kalenicowej
- brak nakładów na impregnację drewna konstrukcji dachu
- brak nakładów na zabezpieczenie konstrukcji dachu przekładką z papy
- brak nakładów usztywnienie podłużne dachu z perforowanych taśm dekarских
- brak nakładów na dostawę i montaż schodów wewnętrznych o konstrukcji stalowej
- brak nakładów na ocieplenie i wykończenie cokołu
- brak nakładów na wykończenie elewacji budynku t.j przyklejenie siatki, dyblowanie, montaż narożników oraz wykończenie tynkiem
- brak nakładów na wykonanie warstw posadzki t.j chudy beton, 2 x folia PE, styropian gr. 10 cm, wylewka cementowa
- brak nakładów na izolację stropodachu folią paroprzepuszczalną
- brak nakładów na dostawę i montaż parapetów zewnętrznych
- Brak nakładów na dostawę i montaż drzwi drewnianych Dz1 ukazanych w uzupełnionym zestawieniu stolarki

Treść odpowiedzi ad. 2:

Obsługę geodezyjną (wytyczenie, inwentaryzacja) należy uwzględnić w kosztach ogólnych Wykonawcy. Planowany do realizacji zakres robót prezentuje przedmiar (załącznik nr 1 – przedmiar robót po zmianie nr 2). W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Zamawiający może je zlecić Wykonawcy (§ 7 ust. 2 – wzór umowy załącznik nr 7 do SWZ – po zmianie).

Treść zapytania nr 3:

Prosimy o wskazanie koloru okien i drzwi jakie należy przyjąć do wyceny

Treść odpowiedzi ad. 3:

Kolor drzwi zewnętrznych – brąz, kolor – stolarki okiennej – biel.

Treść zapytania nr 4:

Prosimy o doprecyzowanie jaką grubość wełny należy przyjąć do oferty: przedmiar 18 cm, projekt 30 cm

Treść odpowiedzi ad. 4:

Grubość izolacji stropodachu – 30 cm warstwy mineralnej (18 cm – rozmiar krokwi + 12 cm) (pozycja 64 przedmiaru robót – winno być 30 cm)

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.