
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi

ADRES INWESTYCJI: ul. Sienkiewicza 2
05-200 Wołomin

NAZWA INWESTORA: Gmina Wołomin

ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROZBIÓRKA BUDYNKÓW	3
3 ROBOTY PORZĄDKOWE	4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 analiza indywidualna	Zajęcie pasa drogowego wraz z zabezpieczeniem terenu przyległego do rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROZBIÓRKA BUDYNKÓW			
2	d.2 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	d.2 KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	d.2 KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
5	d.2 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
6	d.2 KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		208	m2	208,000	
				RAZEM	208,000
7	d.2 KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		208	m2	208,000	
				RAZEM	208,000
8	d.2 KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
9	d.2 KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		170	m3	170,000	
				RAZEM	170,000
10	d.2 KNR 4-04 0406-01 analiza indywidualna	Rozebranie stropów oraz schodów drewnianych	m2		
		178	m2	178,000	
				RAZEM	178,000
11	d.2 KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		75	m3	75,000	
				RAZEM	75,000
12	d.2 KNR 4-04 1103-04 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją	m3		
		350	m3	350,000	
				RAZEM	350,000
13	d.2 KNR 4-04 1107-01 analiza indywidualna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją	t		
		10	t	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	analiza indywidualna	Koszt wywozu i utylizacja konstrukcji i elementów drewnianych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	analiza indywidualna	Koszt wywozu i utylizacja papy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY PORZĄDKOWE			
16 d.3	KNR 4-01 0105-01 analiza indywidualna	Zasypanie ziemią terenu po robotach rozbiórkowych	m3		
		106	m3	106,000	
				RAZEM	106,000
17 d.3	KNR 2-01 0108-01 analiza indywidualna	Karczowanie zagajników	ha		
		0,04	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
18 d.3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją	m3		
		40	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
19 d.3	analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000