

Przedmiar Zbiornik Borkowo Kasztanowa 2019r.

L.p.	Opis pozycji kosztorysowanej	J.m.	Ilość jednostek
1	Wykoszenie porostów twardych z dna zbiornika	m ²	420
2	Wygrabienie wykoszonych porostów	m ²	420
3	Odmulenie koparką strefy przybrzeżnej zbiornika warstwą grubości 50cm gr. III kat. Szerokość pasa odmulenia 2,0m.	m ³	140
4	Wywóz urobku uprzednio złożonego w hałdach na odległość do 1 km gr ka I-III.	m ³	140
5	Hakowanie roślin pływających przy zarośnięciu lustra wody powyżej 60%	m ²	892
6	Wywóz materiału pozostałego po hakowaniu roślin pływających na odległość do 1 km	mp	36
7	Dowóz sprzętu zestawem niskopodwoziowym do miejsca prowadzenia robót	m-g	4
8	Koszt utylizacji materiału powstałego po hakowaniu roślin pływających	mp	36

Pruszcz Gdański, 8 października 2019r.