

## **Przedmiar robót**

# **PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W KOTLINIE PRZY UL. DWORCOWEJ 10**

Budowa: **WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO**

Obiekt lub rodzaj robót: **WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO**

Lokalizacja: **KOTLIN, UL. DWORCOWA 10**

Inwestor: **GMINA KOTLIN, UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 3, 63-220 KOTLIN**

Data opracowania:

**2023-08-08**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W KOTLINIE PRZY UL. DWORCOWEJ 10</b>		
1	Element	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1	KNR 404/506/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadająca się do użytku - rynny	m	42,500
2	KNR 404/506/3	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadająca się do użytku - rury	m	22,000
3	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m2	34,500
4	KNR 404/508/5	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych	m2	395,500
5	KNR 404/403/3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu	m2	395,500
6	KNR 404/1105/1	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km		
	Wycieszenie ilości robót:			
		395,500*0,07		27,685000
		RAZEM:		27,685000
7	KNR 404/1105/2	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km Krotność=10	m3	27,685
8	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji płyt falistych	t	1,384
2	Element	<b>POKRYCIE DACHU</b>		
9	KNR 15/517/1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	395,500
10	KNR 15/517/2	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	395,500
11	KNR 15/519/2 (1)	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną, blacha pokryta poliestrem R = 1,400 M = 1,000 S = 1,000	m2	395,500
12	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	34,500
13	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	15,570
14	NNRNKB 202/517/4 (1)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.50 mm	m	42,500
15	NNRNKB 202/519/2 (1)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 10 cm, blacha grubości 0.50 mm	m	22,000
16	KNRW 202/409/6	Wymiana wiatrownic i desek czołowych R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,943
17	KNRW 202/1016/7	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy	szt	2,000
18	KNR AT 9/104/6	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m	53,250
19	KNR AT 9/104/4	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	4,000
20	KNR AT 9/104/5	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.	10,000
21	KNRW 202/1609/1	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyściennne, wysokość do 10 m	m2	381,600
3	Element	<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>		
22	KNRW 403/702/6	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach, dach stromy, pokryty blachą	szt	64,000
23	KNRW 403/706/4 (2)	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach stromy, płaskownik lub pręt o przekroju do 200 mm2	m	64,000
24	KNRW 403/1205/3	Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	pomiar	1,000

<b>Nr</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
25	KNRW 403/1205/4	Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny	pomiar	3,000