

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont dojazdu pożarowego Nr 11 od km 0+770,00 do km 4+991,40 na terenie oddziału nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 i 210 w leśnictwie Luchów				
1	Element	Likwidacja ubytków i wyboi				
1.1	KNR 231/1101/3	Remonty cząstkowe nawierzchni z kruszywa łamanego, kruszywo 0/31,5 GA85 f5 wg. PN-EN13242 + A1:2010, wraz z zaklinowaniem materiałem kamiennym, zagęszczenie mechaniczne, średnia głębokość wyboi do 5 cm (ubytki i wyboje)	m2	517,12		
2	Element	Likwidacja zaniżeń				
2.1	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym, kruszywo 0/31,5 GA85 f5 wg. PN-EN13242 + A1:2010, wraz z zaklinowaniem materiałem kamiennym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (zaniżenia)	m3	15,00		