

Lp:

1

Konstrukcja:

Poz. 1 MB-SR50N ciana  
słupowo-ryglowa (B=6 030,  
H=3 150)

Ilo.:




1

Opis:

Kolor profili: X) RAL  
8R7016 - Lakierowany  
typowy  
Kolor oku : 0 [surowy]  
Wypełnienia: Szyba  
zespólna 2 komorowa  
U=0,5

Uwagi produkcyjne:Widok:

Widok od zewn. trz



Lp:

2

Konstrukcja:

Poz. 2 MB-SR50N ciana  
słupowo-ryglowa (B=1 400,  
H=1 500)

Ilo .:

1

Opis:

Kolor profili:X) RAL  
8R7016 - Lakierowany  
typowy

Kolor oku :0 [surowy]




Wypełnienia:Szyba  
zespolona 2 komorowa  
U=0,5

Uwagi produkcyjne:

Do konstrukcji doł czone:  
2 x Wkładka  
uszczelniają ca poł czenia  
słup-rygiel (120615)

Widok:

Widok od zewn trz



Lp:

3

Konstrukcja:

Poz. 3 MB-SR50N ciana  
słupowo-ryglowa (B=3 700,  
H=5 080)

llo :

1

Opis:




Kolor profili:X) RAL  
8R7016 - Lakierowany  
typowy  
Kolor oku :0 [surowy]  
Wypełnienia:Szyba  
zespólona 2 komorowa  
U=0,5

Uwagi produkcyjne:

Do konstrukcji doł czone:  
18 x Wkładka  
uszczelniająca połączenia  
słup-rygiel (120615)

Widok:

Widok od zewn trz



Lp:

4

Konstrukcja:

Poz. 4 MB-SR50N ciana  
słupowo-ryglowa (B=900,  
H=800)

Ilo :

1

Opis:

Kolor profili: X) RAL  
8R7016 - Lakierowany  
typowy

Kolor oku : 0 [surowy]




Wypełnienia: Szyba  
zespolona 2 komorowa  
U=0,5

Uwagi produkcyjne:

Do konstrukcji doł czone:  
2 x Wkładka  
uszczelniają ca poł czenia  
słup-rygiel (120615)

Widok:

Widok od zewn trz



Lp:

5

Konstrukcja:

Poz. 5 MB-SR50N ciana  
słupowo-ryglowa (B=900,  
H=3 100)

Ilo.:

1

Opis:

Kolor profili: X) RAL  
8R7016 - Lakierowany  
typowy  
Kolor oku : 0 [surowy]  
Wypełnienia: Szyba  
zespolona 2 komorowa  
U=0,5

Uwagi produkcyjne:

Do konstrukcji doł. czone:  
2 x Wkładka  
uszczelniająca poł. czenia  
słup-rygiel (120615)

Widok:

Widok od zewn. trz.

