

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Składając ofertę na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł na:

**„Remont nawierzchni placu wraz z ustawieniem bloków betonowych - RDW Chojnice”**

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6 = [kol.4 x kol.5]
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>					
1.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	m2	158,40		
2.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki odległość do 1 km z utylizacją	m2	114,40		
3.	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odległość 1km z utylizacją	mb	13,00		
4.	Wywiezienie gruzu z rozbiórek przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km z utylizacją	m3	15,00		
<b>Roboty ziemne</b>					
5.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0,25 m3 w ziemi kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	21,60		
6.	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi	m3	21,60		
<b>Podbudowy</b>					
7.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	158,40		
8.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	158,40		
9.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa zasadnicza 6 cm AC 22P 35/50	m2	158,40		
10.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna AC 11S 50/70	m2	158,40		
<b>Roboty budowlane</b>					
11.	Dostawa i ustawienie prefabrykowanych bloków betonowych o wymiarach 120x60x60 cm	szt.	110,00		
<b>Wartość netto</b>					
<b>Podatek VAT 23%</b>					
<b>Wartość brutto</b>					

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. 2024 r.  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)