
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: UWM Wydział Sztuki. Studio Nagrań
ADRES INWESTYCJI: 11-041 Olsztyn, Feliksa Szrajbera 11
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA: 10-719 Olsztyn, Michała Oczapowskiego 2

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2020-06-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 4-01 0412-02 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
4	z.sz. 2.2. 9908-01 kalk. własna	Wykonanie rewizji wstępnych pod osadzenie konstrukcji stalowych wraz z wzmocnieniem miejsc oparcia oraz uszczelnieniem na czas wykonania podpór ramy Agregatów	m2		
		11,5	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
5	KNR-W 4-01 0629-13	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 4-01 0414-03 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
7	NNRNKB 202 0539-04 analogia	montaż barier śniegowych ZABEZPIECZAJACYCH KANAŁY WENTYLACYJNE	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR-W 4-01 0418-01	Wymiana deskowania dachu z OSB	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 2 0602 -05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNNR-W 3 0503-02 analogia	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm dwustronnie w miejscach gdzie występują braki deskowania pod płytą osb	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
12	analiza indywidualna	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej wyłazy rewizyjne pod centrale klimatyzacji i wentylacji	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 4-01 1301-09	Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych	m		
		15	m	15,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
15	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich odsadzki boczne	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNKRB 3 0501-06	Remont dachu przez wzmocnienie krokwi	m2 poł.d ach.		
		9	m2 poł.d ach.	9,000	
				RAZEM	9,000
17	KNR 4-01 0412-04 analiza indywidualna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny- usunięcie murlat w odcinku kotwienia konstrukcji oraz wykonanie wymianów pod krokwie oraz naprawa istniejących- nakład Rx2	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
18	kalkulacja własna	Segregacja i utylizacja elementów drewnianych oraz papy	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-17 0152-06	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 800 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000