

KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI LEŚNEJ NR 54/2 W LEŚNICTWIE CZERWONA WOLA W KM OD 0+000 DO 4+288
ADRES INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT JAROSŁAWSKI, GMINA WIĄZOWNICA DZ. EWID. NR: 1118,1119,1120,1121,1122,1123,1704,1705,1706,1707, 1708,1709, 1702, OBRĘB: MOŁODYCZ, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEWORSKI, GMINA SIENIAWA DZ. EWID. NR: 1142/1, 1142/2, OBRĘB: CZERWONA WOLA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO SIENIAWA
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. KOŚCIUSZKI 11; 37-530 SIENIAWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, zajęcie pasa drogowego, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
2 d.1	KNNR 1 0111-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	kpl	1,00		
3 d.1	KNNR 6 1301-05 D-04.01.01	Mechanicznie ścinanie zawyżonych poboczy oraz nierówności w osi drogi wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 7 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	4288,0 * 0,5 * 2 = 4 288,00		
4 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.04.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki.	m2	117,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2		PRZEPUSTY				
5 d.2	KNNR 6 1302-04 Analogia D.03.01.07a	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 20% jego średnicy	m	7,00		
6 d.2	KNNR 6 1302-05 Analogia D.03.01.07a	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 20% jego średnicy	m	14,00		
7 d.2	KNNR 6 1302-06 Analogia D.03.01.07a	Oczyszczenie przepustów śr. 1,0 m z namułu do 20% jego średnicy	m	9,00		
8 d.2	KNR 2-31 0605-05 D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm	ścian k.	2,00		
9 d.2	KNR 2-31 0605-05 Analogia D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 80 cm	ścian k.	4,00		
10 d.2	KNR 2-31 0605-05 Analogia D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 100 cm	ścian k.	2,00		
11 d.2	KNR 2-31 1403-05 D.06.04.01	Oczyszczenie rowów przy wylocie przepustów z namułu o gr. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz rozplantowaniem urobku na odkładzie (roboty wykonywane minikoparką)	m	40,00		
Razem dział: PRZEPUSTY						
3		DROGA				
12 d.3	KNNR 6 1102-04 Analogia D.05.02.01a	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowych poprzez wypełnienie ubytków mieszanką kruszywa łamanego niezwiązane 0/31,5 mm, gł. wyboi do 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m3	21,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.3	KNNR 6 0108-02 D.05.03.01a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną o gr. śr. po zagęszczeniu 3 cm (AC 11W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	13 491,80		
14 d.3	KNNR 6 0309-02 Analogia D.05.03.01a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	13 064,00		
Razem dział: DROGA						
4		POBOCZA				
15 d.4	KNNR 6 0113-04 D.04.04.00, D.04.04.02	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. po zagęszczeniu 8 cm	m2	4288,0 * 0,5 * 2 = 4 288,00		
Razem dział: POBOCZA						
5		ZJAZDY				
16 d.5	KNNR 6 0204-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	429,00		
17 d.5	KNNR 6 0309-02 Analogia D.05.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	60,00		
Razem dział: ZJAZDY						
Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto						