

## Kosztorys ofertowy

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	<b>Przebudowa chodnika przy budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Grucy w Jarosławiu</b>				
1	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,0530		
2	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
2.1	Ręczne rozebranie kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ponownym wbudowaniem	m2	57,900		
2.2	Ręczne oczyszczenie kostki betonowej nadającej się do ponownego wbudowania, przyjęto 80%	m2	46,320		
2.3	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm	m2	255,810		
2.4	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x100 cm na podsypce piaskowej	m	54,550		
2.5	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	56,464		
2.6	Rozebranie podbudowy, grubość 10 cm, mechanicznie	m2	313,710		
2.7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładowniczym na odległość 1 km Krotność=10	m3	53,331		
3	<b>Roboty ziemne</b>				
3.1	Wykonanie koryta, koryto na całej szerokość, głębokości do 20 cm	m2	313,710		
3.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie	m2	283,96		
3.3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	283,960		
3.4	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do Rm=2,5 MPa z pospółki, warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm (stabilizacja z dowozu)	m2	283,960		
3.5	Ławy pod obrzeża i krawężniki, betonowa zwykła	m3	2,127		
3.6	Ławy pod palisadę, betonowa z oporem	m3	4,248		
3.7	Ławy pod palisadę, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach	m3	0,713		
4	<b>Elementy chodnika</b>				
4.1	Obrzeża betonowe czerwone, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	90,550		
4.2	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,720		
4.3	Krawężniki betonowe, wtopione 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	13,740		
4.4	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach	m	7,850		
4.5	Palisada	m	8,980		
4.6	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (kostka z rozbiórki)	m2	22,500		
4.7	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	261,460		
5	<b>Wykonanie zieleńca</b>				
5.1	Palisada trapezowa kolor grafit, wymiary 10x9x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	64,400		
5.2	Palisada trapezowa kolor grafit, wymiary 10x9x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, dodatek za ustawienie na łukach	m	12,400		
5.3	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego, rozścielenie ręczne, zagęszczenie ręczne, gr. 15 cm	m3	4,463		
5.4	Humusowanie, grubości 5 cm	m2	29,750		
5.5	Humusowanie, dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność=15	m2	29,750		
5.6	Zakup bylin i nasadzenie (Tawułka chińska 'Purpurkerze' - Astilbe chinensis 'Purpurkerze') Krotność=2	szt	14,000		
5.7	Zakup bylin i nasadzenie (Astilbe 'Colour Magic') Krotność=2	szt	17,000		
5.8	Zakup bylin i nasadzenie (Tawułka Arendsza 'Fanal') Krotność=2	szt	2,000		
5.9	Zakup i nasadzenie drzew (Catalpa bignonioides Nana) Krotność=2	szt	3,000		
5.10	Zakup bylin i nasadzenie (Pennisetum alopecuroides Hameln – rozpełnica japońska Hameln) Krotność=2	szt	23,000		