

Przedmiar Inwestorski

| Nr poz. | KNR | Opis robót, obmiary, nakłady | Jm | Ilość robót, nakład |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 1.Roboty Rozbiórkowe | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0801-01 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (płytką odbojowa przy ścianie budynku) | m2 | 18,00 |
| 2 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | mb | 12,00 |
| 3 | KNR 2-31 0812-03 R | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m2 | 0,78 |
| 4 | KNR 2-31 0807-01 ANALOGIA | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem / Rozebranie płytek chodnikowych | m2 | 17,00 |
| 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 2. Chodnik przy budynku | | | | |
| 5 | KNR-W 2-01 0304-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - Odkopanie fundamentu w celu izolacji | m3 | 6,75 |
| 6 | KNR AT-27 0508-02 02 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie membrany kubelkowej | m2 | 27,00 |
| 7 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 6,75 |
| 8 | KNR-W 2-01 0201-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3 | 12,60 |
| 9 | KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902- 01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 1,76 |
| 10 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża nowe | mb | 27,00 |
| 11 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 94,40 |
| 12 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 94,40 |
| 13 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 94,40 |
| 14 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 94,40 |

Przedmiar Inwestorski

| Nr poz. | KNR | Opis robót, obmiary, nakłady | Jm | Ilość robót, nakład |
|---------|---------------------|---|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka Nostalit szara nowa | m2 | 67,50 |
| 16 | Wycena indywidualna | Przerobienie rur spustowych przy budynku | szt. | 3,00 |