

Przedmiar :Wieliczka.ksz

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót		Obliczenia
<i>Element : ROBOTY ZIEMNE</i>					
1	KNR	201	0122 /02	Pomiary przy wykopach fundamentowych	-teren pagórkowaty
409.20	*	1.00	m3		
2	KNR	201	0109 /03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków	-zagajniki rzadkie
0.30	*	1.00	ha		
3	KNR	201	0215 /01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię biernymi na odkład	-o poj.łyżki
409.20	*	1.00	m3	0.15 m3 kat.gruntu I-II	
4	KNR	218	0501 /03	Podłoże z materiałów sypkich analogia pospółka	-o grub.20 cm
150.00	*	1.00	m2		
5	KNNR	6	0113 /06	Podbudowy z kruszyw łamanych	-warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
150.00	*	1.00	m2	analogia żwir	

Razem: ROBOTY ZIEMNE

Przedmiar :Wieliczka.kszh

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : KONSTRUKCJA ŻELBETOWA</i>				
1	KNR	211	0208 /04	Budowle betonowe i żelbetowe obj.budowli 1.01-10.0 m3-elementy żelbetowe (SST V. PRZEPUST ŻELBETOWY)
55.00	*	1.00	m3	
2	KNR	211	0208 /05	Budowle betonowe i żelbetowe obj.budowli 10.01-200.0 m3 elementy betonowe-fundamenty,ławy,wypady,plyty denne itp. (SST V. PRZEPUST ŻELBETOWY)
120.00	*	1.00	m3	
3	KNR	211	0212 /02	Zbrojenie konstrukcji betonowych płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowisła, słupy i pojedyncze belki-średn.zbrojenia 10-14 mm
13003.60	*	1.00	kg	
4	KNR	202	0240 /04	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) wys do 4.5 m -o przekroju prostokątnym o grub.ponad 30 cm
36.60	*	1.00	m3	
5	KNR	202	0240 /03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) wys do 4.5 m -o przekroju prostokątnym o grub.do 30 cm
32.50	*	1.00	m3	
6	KNR	202	1101 /01	Podkłady -betonowe na podłożu gruntowym
13.00	*	1.00	m3	

Razem: KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

Przedmiar :Wieliczka.ksz

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : WYPEŁNIENIE GABIONAMI</i>				
1	KNR	211	0413 /01	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych kosze z siatki stalowej-bez wyprawy wym.kosz 5.0*1.5*0.5 m
240.00	*	1.00	m3	

Razem: WYPEŁNIENIE GABIONAMI

Przedmiar :Wieliczka.ksz

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</i>				
1	KNR	201	0506 /04	Plantowanie powierzchni skarp,dna i korony stałych przekopów,wykopów i nasypów (obrobienie na czysto) plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych-mechanicznie kat.gruntu I-III
150.00	*	1.00	m2	
2	KNR	201	0510 /01	Humusowanie i obsianie skarp humusowanie skarp z obsianiem-przy grub. warstwy humusu 5 cm
150.00	*	1.00	m2	
3	KNR	201	0510 /02	Humusowanie i obsianie skarp humusowanie skarp z obsianiem-dodatek za każde następne 5 cm humusu
150.00	*	5.00	m2	
4	KNR	201	0407 /01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami sycharka 74 kW (100 km) -średnia wys.zapory do 10 m kat.gruntu I-II )
150.00	*	1.00	m3	
<b>Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				

Przedmiar :Wieliczka.ksz

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : ŚCIANA OPOROWA Z PREFABRYKATÓW</i>				
1	INDY	/00	ściana oporowa z prefabrykatów typu "L"	
14.00	*	1.00	mb	
2	KNR 202	1101 /01	Podkłady -betonowe na podłożu gruntowym	
1.60	*	1.00	m3	

Razem: ŚCIANA OPOROWA Z PREFABRYKATÓW

Przedmiar :Wieliczka.ksz

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
---------	---------	----------	------------	------------

Element : BALUSTRADA STALOWA

2	INDY	/00	Balustrada stalowa	
	30.00	*	1.00	mb

Razem: BALUSTRADA STALOWA