

PROCEDURA MONTAŻU ZESTAWU POMIAROWEGO

1. Zamawiający do 14 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy listę wszystkich punktów sieci, gdzie będą montowane wodomierze, zawierającą:

- adres posesji / nieruchomości;
- imię i nazwisko lub nazwa firmy odbiorcy wody;
- telefon kontaktowy / adres do kontaktu;
- parametry montowanego wodomierza: średnica DN, długość zabudowy;
- miejsce montażu wodomierza np. studnia, piwnica, kuchnia, łazienka.

2 Wykonawca przed rozpoczęciem prac zgłasza się do Zamawiającego celem otrzymania druków zlecenia montażu na poszczególnych punktach sieci. Zamawiający udostępni druki zlecenia minimum na 8 tygodni przed planowanym terminem prac (montażu pierwszych wodomierzy).

3. W zleceniu montażu zawarte zostaną dane klienta, z którym przedsiębiorstwo ma zawartą umowę na dostawę wody oraz parametry techniczne wodomierza tj.:

- adres posesji / nieruchomości,
- imię i nazwisko lub nazwa firmy płatnika,
- telefon kontaktowy / adres do kontaktu z klientem,
- średnica (DN) i długość (L) zabudowy,
- miejsce montażu wodomierza np. studnia, piwnica, kuchnia, łazienka
- miejsce montażu zaworów umożliwiających zamknięcie przepływu wody.

4. Z uwagi na pkt 3 przed przekazaniem zleceń konieczne jest podpisanie Umowy o poufności danych osobowych z Wykonawcą.

5. Wykonawca własnym sumptem i staraniem umawia się z określonymi w zleceniach klientami Zamawiającego na demontaż dotychczasowego wodomierza i montaż nowego wodomierza wraz z nakładką dla potrzeb prowadzonej inwestycji.

6. Po wykonanym montażu Wykonawca:

- a. sprawdza poprawność działania wodomierza i nakładki,
- c. wykonuje dwa zdjęcia cyfrowe w jakości min 5 mln pixeli,
 - jedno obejmujące cały zestaw pomiarowy uwidaczniając poprawność montażu
 - drugie zdjęcie liczydła z numerem i stanem urządzenia mierzącego.
- d. wypełnia druk zlecenia montażu,
- e. uzyskuje podpis klienta (o ile jest to możliwe) na potwierdzenie wykonania zlecenia.

7. Wypełniony druk Zlecenia wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zdemontowanym wodomierzem z danego miesiąca Wykonawca dostarcza do Zamawiającego – Zakładu Oczyszczania i Wodociągów do 10 dni roboczych po zakończeniu montażu w danym miesiącu.

8. Za wprowadzanie do systemu danych klientów, wodomierzy i nakładek odpowiada Zamawiający – Zakład Oczyszczania i Wodociągów.

9. Po zakończeniu montażu w danym miesiącu i przekazaniu prawidłowo wypełnionych druków zlecenia Zamawiający – Zakład Oczyszczania i Wodociągów podpisze protokół odbioru częściowego montażu z danego miesiąca najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów.

10. Zrealizowane Zlecenia będą na bieżąco ewidencjonowane przez pracowników Zamawiającego – Zakład Oczyszczania i Wodociągów w systemie informatycznym.

11. Osoba odpowiedzialna za przekazanie i odbiór wypełnionych druków Zlecenia montażu wskazana zostanie Wykonawcy do 7 dni od dnia podpisania Umowy.

12. W każdym przypadku stwierdzenia i potwierdzenia złego stanu przyłącza wodociągowego uniemożliwiającego bezpieczną wymianę wodomierza Wykonawca powiadamia pracownika Zamawiającego [tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, mail]. Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia usterki w ciągu 7 dni roboczych.

13. W przypadku:

- a. notorycznego braku dostępu do wodomierza (min. 3 nieudane próby kontaktu z klientem),
- b. błędnego rozmiaru przyłącza,
- c. braku dostępu do przyłącza spowodowanego zasypaniem, zabudowaniem, zbyt małą ilością miejsca,

- d. braku wskazania dokładnej lokalizacji przyłącza lub zaworu odcinającego,
- e. gdy studnia jest wypełniona wodą lub gazem lub inną substancją uniemożliwiającą wymianę,
- f. gdy studnia jest ulokowana w miejscu uniemożliwiającym wymianę (np. pas drogowy),
- g. usterki zaworu przed lub za wodomierzem,
- h. nieszczelności zasuwy lub zasuwy głównej albo brakiem wskazania jej lokalizacji,
- i. odmowy odbiorcy wody.

Wykonawca ma prawo skontaktować się z Zamawiającym z prośbą o pomoc w uzyskaniu dostępu do wodomierza i umożliwienia dokonania wymiany. Brak usunięcia ww. przeszkód zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania montażu.

14. Niezamontowane z powodów wskazanych w pkt. 13 wodomierze i nakładki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ostatnim dniu terminu montażu.

15. Przerwa w dostawie wody przy wymianie wodomierzy nie może być dłuższa niż 12 godzin.

16. Charakterystyka gminy:

Powierzchnia gminy wynosi 104 km². Na terenie Gminy Skoroszyce jest 10 sołectw: Brzeziny, Giełczyce, Chróścina, Czarnolas, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce, Stary Grodków. Gmina ma charakter wiejski.

Długość tras objazdowych – podane niżej odległości podano od wsi centralnej tj. Skoroszyce:

Skoroszyce – Makowice – 6,0 km,

Skoroszyce – Brzeziny – 4,1 km,

Skoroszyce – Sidzina – 5,7 km,

Skoroszyce – Giełczyce - 3,5 km,

Skoroszyce – Stary Grodków – 6,7 km,

Skoroszyce – Czarnolas – 5,8 km,

Skoroszyce – Chróścina – 3,8 km,

Skoroszyce – Mroczkowa – 4,2 km,

Skoroszyce – Pniewie – 4,2 km.

17. Integracyjną częścią niniejszej procedury jest plik: „Adresy wodomierzy.pdf”.