

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
 ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

PRZEDMIAR ROBÓT (dla zadania 1)

Lp.	Podst	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH STROPU NAD PARTEREM W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ					
1 WYKONANIE STOPY FUNDAMENTOWEJ POD SŁUPY HEB X 2					
1	KNR 4-01 0210-01	Wykucie otworu w posadzce z betonu żwirowego 1*1*2	m ²	2.000	
d.1			m ²		
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów posadzki betonowej gr. do 15 cm 1*1*2*0.12	m ³	0.240	
			m ³		
				RAZEM	0.240
3 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (18*0.8*2*2*1.5*0.89)/1000	t t	0.077	
				RAZEM	0.077
4 d.1	KNR 2-02 0204-02	Wykonanie stóp fundamentowych pod słupy HEB 1*1*0.4*2	m ³	0.800	
			m ³		
				RAZEM	0.800
2 WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH DLA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ					
5 d.2	KNR 4-01 0346-02	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd.	4.000	
			gniazd.		
				RAZEM	4.000
3 WYKONANIE PRAC MONTAŻOWYCH KONSTRUKCJI STALOWEJ					
6 d.3	KNR 2-05 0206-01	Montaż słupów stalowych do posadowienia f. (71.5*3.82*2)/1000	t t	0.546	
				RAZEM	0.546
7 d.3	KNR 2-05 0206-01	Montaż belek stalowych HEB220 na słupach. (71.5*5.88*2)/1000	t t	0.841	
				RAZEM	0.841