

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - - rozbiórki , ciągi pieszo jezdne, ciągi piesze i starobruk - ETAP II

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
77211600-8	Sadzenie drzew
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI	: ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH O NR EWIDENCYJNYCH GRUNTÓW 147/43, 147/5, 147/10, 147/28, OB- RĘB 2 MIEJSCOWOŚĆ MYŚLIBÓRZ, ZNAJDUJĄCE SIĘ W KWARTALE ULIC: RYNEK IM. JANA PAWŁA II, ARMII POLSKIEJ, BOHATERÓW WARSZAWY, RATUSZOWEJ
ADRES INWESTYCJI	: NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 147/43, 147/5, 147/10, 147/28 MIEJSCOWOŚĆ: MYŚLIBÓRZ , GMINA: MYŚLIBÓRZ POWIAT: MYŚLIBORSKI , WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE OBRĘB EWIDENCYJNY: 0002
INWESTOR	: GMINA MYŚLIBÓRZ
ADRES INWESTORA	: UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 1 , 74-300 MYŚLIBÓRZ
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	: Mariusz Borysewicz upr. bud. ZAP/0133/OWOK/04
DATA OPRACOWANIA	: 04.05.2022 r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.05.2022 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>ST3</b>	<b>CIĄGI PIESZO JEZDNE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	- koryta pod nawierzchnie ciągów pieszych (200)/10000	ha	0.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.02</b>
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi z zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-03 0214-03	(63+124)*0.35	m <sup>3</sup>	65.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.45</b>
3	0214-03	Utylizacja ziemi z wykopów	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-03 kalk. własna	poz.2	m <sup>3</sup>	65.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.45</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	63+124	m <sup>2</sup>	187.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.00</b>
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03 0105-04	poz.4	m <sup>2</sup>	187.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.00</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia frakcji 31,5/63 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 63+124	m <sup>2</sup>	187.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.00</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	analogia do grubości 5 cm Krotność = 0.625 poz.6	m <sup>2</sup>	187.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.00</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z płyt ażurowych o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03 analogia	63	m <sup>2</sup>	63.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	124	m <sup>2</sup>	124.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.00</b>
10	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	0.04*118	m <sup>3</sup>	4.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.72</b>
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	118	m	118.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>