

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu:

**Przebudowa Szarych Szeregów
w Pogorzeli**

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0805-d.102	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	3016.15		
2	KNNR 6 0802-d.106	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (dot. zjazdu)	m ²	6.70		
3	KNNR 6 0803-d.108	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej cementowo-piaskowej	m ²	71.60		
4	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1096.00		
5	KNNR 6 0801-d.101	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm ręcznie Krotność = 0.66	m ²	212.08		
6	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.00		
7	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	11.00		
8	KNR 2-31 1406-d.104	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.00		
9	KNR 2-31 1406-d.105	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	4.00		
10	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładującym na odleg. 1 km	m ³	446.68		
11	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	446.68		
2 PODBUDOWY - D.04.00.00.						
12	KNNR 6 0101-d.202	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	102.18		
13	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	393.63		
14	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (zjazd na drogi wewnętrzne i zjazdy gospodarcze)	m ²	495.81		
15	KNNR 6 0113-d.205	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (dot. chodnika)	m ²	376.95		
16	KNNR 6 0113-d.204	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	2753.41		
17	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0.8 kg/m ²	m ²	2760.76		
18	KNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m ²	m ²	2760.76		
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
19	KNNR 6 0308-d.301	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W50/70 o grubości 3cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	2760.76		
20	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2760.76		
4 D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
21	KNNR 6 0702-d.401	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.00		
22	KNNR 6 0702-d.405	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	6.00		
5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
23	KNNR 6 0401-d.501	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	781.00		
24	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	314.00		
25	KNNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	531.00		
26	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod ściek przykrawężnikowy 15*20cm	m ³	31.81		
27	KNR AT-03 d.50402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	1060.40		
28	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	96.21		
29	KNNR 6 0502-d.503	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	376.95		
30	KNR 2-31 0511-d.503	Próg zwalniający U-16c o nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	25.50		
31	KNNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	462.96		
6 D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	KNR 2-21 0218-d.601	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzaniem na terenie płaskim	m ³	64.62		
33	KNR 2-21 0401-d.602	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²	646.22		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)