


RZUT PERGOLI

- Kolorystyka pergoli:**
- 1. blacha cynkowa łukowe przekrycie fragmentów pergoli (od spodu malowana) RAL 9010
 - 2. gabłota aluminiowa w kolorze RAL 9010
 - 3. płatew łukowa, płatew szczytowa, słupki, poprzeczka pozioma pod pionowe słupy pergoli, trejaże oraz pozostałe elementy konstrukcji w kolorze RAL 8016
 - 4. słup totem oraz siedziska ławek, drewniane w kolorze naturalny orzech

ELEWACJA FRONTOWA PERGOLI



PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE GABLOTY


Gablota zewnętrzna do prezentacji materiałów o treściach kulturalnych:

- wykonana z aluminium anodowanego;
- głębokość gabloty: całkowita 33 mm, użytkowa 24 mm (blacha);
- szyba z akrylu gr. 3 mm
- trwałe zawiasy z mosiężnymi sworzniami zamocowane na dłuższym boku
- dodatkowo zastosowano uszczelkę w górnej ramie dla zwiększenia wodoszczelności
- zamek osadzony w szybie
- tył gabloty z magnetycznej i suchościaralnej blachy lakierowanej oraz ramy w kolorze RAL 9010
- możliwość podświetlenia od góry

Gabloty mocowane do słupów konstrukcyjnych pergoli, szerokość gabloty stała 89cm, wysokość dostosowna do ukształtowania pergoli i terenu, dla poszczególnych gablot wynosi: 225, 225, 200, 180 (cm).

PERGOLA
SZTUK 2

PROJEKT TECHNICZNY		
Jednostka projektująca	ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elżbieta Szopińska ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wrocław NIP 899 134 72 39	
Temat opracowania	Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Nad Łomnicą, w celu utworzenia ciągu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka	
Nazwa zadania	Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza	
Tytuł rysunku	DETAL - PERGOLE WYPOCZYNKOWE 1 i 2	
Zamawiający	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz	
Adres inwestycji	działki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment) obręb ewidencyjny: 0004 gmina Karpacz, powiat karkonoski, województwo: dolnośląskie	
Autorzy:	Branża:	podpis
mgr inż. Janusz Pulikowski GP-KZ-7342/131/92	architektura	
data	skala	nr rysunku
czerwiec 2024r	1:50	22



A. Krawężnik kamienny 15x30x100cm, o świetle +2cm od ścieku
B. Ława betonowa z oporem, beton C12/15, gr. min. 15cm
C. Ściek z 1 rzędu kostki kamiennej 20x20 (jak nawierzchnia),
obniżony -1cm od nawierzchni

NAWIERZCHNIA DRUGI DLA PIESZYCH [KR-1] plyta kamienna gr. 5 cm - płomieniowana		2.2
warstwa ścieralna 60x60 plyta kamienna płomieniowana	5 cm	
warstwa wyrównawcza podsypka cementowo-piaskowa 1:3	5 cm	
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane o ciagłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C9/10) stabilizowane mechanicznie E2 ≥ 80 MPa	15 cm	
doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 50 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa	10 cm	
istniejące nośne podłoże gruntowe		
	Σ:	35 cm

PROJEKT TECHNICZNY		
Jednostka projektująca	ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elżbieta Szopińska ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wrocław NIP 899 134 72 39	
Temat opracowania	Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Nad Łomnicą, w celu utworzenia ciągu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka	
Nazwa zadania	Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza	
Tytuł rysunku	DETAL - PERGOLE WYPOCZYNKOWE 1 I 2	
Zamawiający	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz	
Adres inwestycji	działki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment) obręb ewidencyjny: 0004 gmina Karpacz, powiat karkonoski, województwo: dolnośląskie	
Autorzy:	Branża:	podpis
mgr inż. Janusz Pulikowski GP-KZ-7342/131/92	architektura	
data	skala	nr rysunku
czerwiec 2024r	1:50	23