

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : USPRAWNIECIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ MONTAŻ BARIERY ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ  
W BUDYNKU NR. 6 I 9  
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. Ku SŁOŃCU 33A  
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ADRES INWESTORA : 70 - 231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10 A  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksander PODLASKI  
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻ</b>			
1 d.1	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2 d.1	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		4	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3 d.1	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1	KNR-W 4-02 0509-01	Zakorkowanie gałęzek grzejnika o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5 d.1	KNR-W 4-02 0229-01 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 - 80 mm	m		
		21	m	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
<b>2</b>		<b>KLIMATYZATOR</b>			
6 d.2	KNR-W 2-17 0304-03	Klimatyzator typ " DAIKIEN " 7 Kw lub inny o tych samych parametrach jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna sufitowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.2	KNR-W 4-01 0335-05	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8 d.2	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>