

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch wiat stadionowych przy boisku piłkarskim w Szczodrzykowie, na działce o nr ewid. 18/31, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

### II. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż dwóch wiat stadionowych przy boisku piłkarskim, które podczas meczy mają służyć zawodnikom rezerwowym.

Inwestycja obejmować będzie:

- Montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych 12 – osobowych wraz z siedziskami o wysokości 36cm. Wymiary jednej wiaty: długość 6,08m, głębokość 1,37m, wysokość 2,08m.
- Wykonanie utwardzenia pod wiatami i przy wiatkach z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Behaton gr. 6cm z obrzeżem z krawężnikami o wymiarach przy każdej wiacie 7,0m x 2,50m. Łączna powierzchnia utwardzenia to 35 m<sup>2</sup>.

Konstrukcję wiat należy wykonać z profili aluminiowych lub z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 6037. Pokrycie z poliwęglanu komorowego bezbarwnego z wykończeniami aluminiowymi. Foteliki z polipropylenu o szerokości siedziska 43cm i wysokości 36cm w kolorze zielonym, RAL 6037.

Fundamenty wiaty wykonać jako punktowe w postaci bloków betonowych.

Dobór kształtu zadaszenia wiaty oraz modelu foteli należy potwierdzić z Inwestorem przed wykonaniem zamówienia materiałów.

Utwardzenie w obszarze wiat należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na warstwie piasku gr.20cm, zagęszczonego mechanicznie oraz podsypce piaskowo – cementowej gr. 15cm. Po obwodzie utwardzeń wykonać krawężnik 6x20cm stabilizowany w podsypce piaskowo-cementowej. Grunt rodzimy z przedmiotowego terenu należy wybrać i rozplantować po terenie działki.

#### Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót przygotowawczych, ogólnobudowlanych i porządkowych.

#### Prace przygotowawcze:

Do prac przygotowawczych należy przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie terenu budowy, ustawienie zaplecza szatniowo – sanitarnego.

#### Roboty ogólnobudowlane:

Montaż dwóch typowych wiat stadionowych. Wiaty 12 – osobowe wraz z plastikowymi siedziskami. Każda z wiat o długości 6,08m, głębokości 1,37m i wysokości 2,08m.

Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej bezfazowej typu Behaton grubości 6cm z obrzeżem z krawężnikami o wymiarach przy każdej wiacie 7,0m x 2,50m. Łączna powierzchnia utwardzenia to 35 m<sup>2</sup>.

Prace ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością.

#### Roboty różne:

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Odtworzenie nawierzchni (w tym również trawy) w miejscu prowadzonych robót i w pozostałej części terenu, gdzie roboty nie były wykonywane, a zostały zniszczone np. przez sprzęt budowlany. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania do stosowania na zewnątrz i być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych, atestów zastosowanych materiałów oraz instrukcji urządzeń (w języku polskim).

Wykonanie prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza 2 egz. i protokół odbioru technicznego. Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

### **III. Termin wykonania i warunki finansowania**

Wykonanie zamówienia:

- w terminie do **28.06.2019 r.**

**W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia, zamawiający zobowiązuje oferenta do zapoznania się z projektem budowlanym wraz z opisem technicznym, przedmiarem robót oraz zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.**

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.

### **IV. Załączniki**

1. Projekt budowlany
2. Przykładowe wiaty i fotele
3. Wzór umowy

Opis przygotowała:  
Karolina Tomczak

p.o. Kierownika  
Wzrost i rozwój wsi  
Jolanta Grzybowska