

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utrzymanie ciekłu Nysa Szalona gm. Bolków</b>				
<b>1 Nysa Szalona w km 42+778 - 44+798 miasto Bolków</b>				
<b>1.1 Odcinek od kładki (wraz z terenem wokół budowli) na pograniczu m. Bolków i Świny do ujścia potoku Rochowicka Woda</b>				
d.1.1	1 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp i półek oraz porastających punktowo budowle 3950,0+2088,0+5244,0+3352,0+2842,0+3666,0+1004,0+929,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23075,000 RAZEM	23075,000
d.1.1	2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp lub mechaniczne rozdrobienie poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23075,000 RAZEM	23075,000
d.1.1	3 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów z dna - porost występujący lokalnie, głównie na odsypiskach 2750,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2750,000 RAZEM	2750,000
d.1.1	4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2750,000 RAZEM	2750,000
d.1.1	5 Ręczne ścinanie krzaków i podsycia, samosiejek oraz gałęzi zwisających do koryta. Wsp. do R=0.4 - bez karczowania 0,210	ha ha	0,210 RAZEM	0,210
d.1.1	6 Utylizacja wyciętych krzaków np. przez zrąbkowanie wyciętych z równomiernym rozproszeniem na miejscu + utylizacja starych krzaków złożonych na skarpach ciekłu (poz.5*260)+8	mp mp	62,600 RAZEM	62,600
d.1.1	7 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i odpadów, usunięcie zatorów wraz z wywiezieniem. Zagospodarowanie w gestii Wykonawcy 4,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,000 RAZEM	4,000
d.1.1	8 Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm. Cięcie pielęgnacyjne drzewa przy drodze wojewódzkiej - złamana wierzba 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
d.1.1	9 Praca podnośnika przy pracach pielęgnacyjnych ww. drzew 1	m-g m-g	1,000 RAZEM	1,000
d.1.1	10 Utylizacja powstałych gałęzi 1,95	mp mp	1,950 RAZEM	1,950
d.1.1	11 Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach pielęgnacyjnych drzewa 40,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000 RAZEM	40,000
<b>2 Nysa Szalona w km 45+592 - 50+692 miejscowość Wierzchosławice</b>				
<b>2.1 Odcinek 20 m poniżej brodu do drogi krajowej nr 5 (wylot na Domanów)</b>				
d.2.1	12 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp i półek oraz porastających punktowo budowle 2755,0+2667,0+7454,0+8932,0+10122,0+9880,0+7874,0+8428,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58112,000 RAZEM	58112,000
d.2.1	13 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp lub mechaniczne rozdrobienie poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58112,000 RAZEM	58112,000
d.2.1	14 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów z dna, również na odsypiskach 11040,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11040,000 RAZEM	11040,000
d.2.1	15 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11040,000 RAZEM	11040,000
d.2.1	16 Ręczne ścinanie krzaków i podsycia, samosiejek oraz gałęzi zwisających do koryta. Wsp. do R=0.4 - bez karczowania 0,355	ha ha	0,355 RAZEM	0,355
d.2.1	17 Utylizacja wyciętych krzaków np. przez zrąbkowanie wyciętych z równomiernym rozproszeniem na miejscu + utylizacja starych krzaków złożonych na skarpach ciekłu (poz.16*260)+4	mp mp	96,300 RAZEM	96,300

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i odpadów, usunięcie zatorów wraz z wy-	m <sup>3</sup>		
d.2.1	wozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m <sup>3</sup>	6,000	
	6,0		RAZEM	6,000