

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul.Oczapowskiego 4  
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WNE 2021</b>					
<b>1</b>		<b>Sala 20</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(17,20*2+5,70*2)*3,43+17,20*5,70	m <sup>2</sup>	255,134	
				RAZEM	255,134
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.1	m <sup>2</sup>	255,134	
				RAZEM	255,134
3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-03	poz.1	m <sup>2</sup>	255,134	
				RAZEM	255,134
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-03	(17,20*2+5,70*2)*1,93+17,20*5,70	m <sup>2</sup>	186,434	
				RAZEM	186,434
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-02	(17,20*2+5,70*2)*1,50	m <sup>2</sup>	68,700	
				RAZEM	68,700
6	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	17,20*5,70	m <sup>2</sup>	98,040	
				RAZEM	98,040
9	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01	poz.8	m <sup>2</sup>	98,040	
				RAZEM	98,040
10	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z panela PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-03	poz.8	m <sup>2</sup>	98,040	
				RAZEM	98,040
11	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	17,20*2+5,70*2	m	45,800	
				RAZEM	45,800
<b>2</b>		<b>Aula</b>			
12	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-07	16,41*5,40+13*0,30*5,40	m <sup>2</sup>	109,674	
				RAZEM	109,674
13	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.2	1208-01	poz.12	m <sup>2</sup>	109,674	
				RAZEM	109,674
14	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z panela PCV montaż na stopniach	m <sup>2</sup>		
d.2	1206-03	poz.12	m <sup>2</sup>	109,674	
				RAZEM	109,674
15	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.2	1206-04	16,41*2+5,40*2	m	43,620	
				RAZEM	43,620
16	KNNR 2	Kątowniki systemowe do panela pcv na stopniach auli	m		
d.2	1206-04	analogia	m	70,200	
		5,40*13		RAZEM	70,200
17	d.2	Demontaż i ponowny montaż 13-tu rzędów foteli audytorijnych	kpl.		
analiza indywidualna		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Pokój 300</b>			
18	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1202-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(6,28*2+5,30*2)*2,46+6,28*5,30	m <sup>2</sup>	90,258	
				RAZEM	90,258
19	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90,258	
				RAZEM	90,258
20	KNR-W 2-02 d.3 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90,258	
				RAZEM	90,258
21	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90,258	
				RAZEM	90,258
22	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KSNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 6,28*5,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33,284	
				RAZEM	33,284
24	KNNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33,284	
				RAZEM	33,284
25	KNNR 2 d.3 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33,284	
				RAZEM	33,284
26	KNNR 2 d.3 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 6,28*2+5,30*2	m		
			m	23,160	
				RAZEM	23,160
<b>4</b>		<b>Pokój 300/1</b>			
27	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (3,95*2+3,30*2)*2,46+3,95*3,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,705	
				RAZEM	48,705
28	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,705	
				RAZEM	48,705
29	KNR-W 2-02 d.4 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,705	
				RAZEM	48,705
30	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,705	
				RAZEM	48,705
31	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-01 d.4 0324-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KSNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3,95*3,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,035	
				RAZEM	13,035
34	KNNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,035	
				RAZEM	13,035
35	KNNR 2 d.4 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,035	
				RAZEM	13,035
36	KNNR 2 d.4 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 3,95*2+3,30*2	m		
			m	14,500	
				RAZEM	14,500
<b>5</b>		<b>Pokój 300/2</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KSNR 3 d.5 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  3,48*5,69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,801	
				RAZEM	19,801
38	KNNR 2 d.5 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,801	
				RAZEM	19,801
39	KNNR 2 d.5 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,801	
				RAZEM	19,801
40	KNNR 2 d.5 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone  3,48*2+5,69*2	m  m	  18,340	
				RAZEM	18,340
<b>6</b>		<b>Hol przy pokoju 300</b>			
41	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  6,81*2,63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,910	
				RAZEM	17,910
42	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6,81*2+2,63*2)*5,50+6,81*2,63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121,750	
				RAZEM	121,750
43	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121,750	
				RAZEM	121,750
44	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121,750	
				RAZEM	121,750
45	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121,750	
				RAZEM	121,750
<b>7</b>		<b>Hol IIp Oczapowskiego 4</b>			
46	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  18,20*2,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,780	
				RAZEM	52,780
47	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (18,20*2+2,90*2)*2,75+18,20*2,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168,830	
				RAZEM	168,830
48	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168,830	
				RAZEM	168,830
49	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168,830	
				RAZEM	168,830
50	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168,830	
				RAZEM	168,830
<b>8</b>		<b>Pokój 318</b>			
51	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  (4,41*2+2,96*2)+4,41*2,96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,794	
				RAZEM	27,794
52	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6,81*2+2,63*2)*5,50+6,81*2,63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121,750	
				RAZEM	121,750
53	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121,750	
				RAZEM	121,750
54	KNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121,750	
				RAZEM	121,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121,750	
				RAZEM	121,750
56 d.8	analiza indywidualna	Montaż klimatyzacji Lennox	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000