

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. nr 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5 obręb Panienka, gm. Jaraczewo
NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo
ADRES INWESTORA: ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

drogowa

mgr inż. Przemysław Gęściak

DATA OPRACOWANIA:

30.08.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,100	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNR 2-01 0206 -04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		100,0 * 3,0 * 0,40	m3	120,0	
		100,0 * 1,1 * 0,40	m3	44,0	
				RAZEM	164,0
3 d.2	KNR 2-01 0218 -02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - rozbiórka warstwy pospółki do ponownego wbudowania	m3		
		100,0 * 3,0 * 0,20	m3	60,0	
				RAZEM	60,0
4 d.2	KNR 2-01 0235 -01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - materiał z rozbiórki	m3		
		100,0 * 3,0 * 0,20	m3	60,0	
				RAZEM	60,0
5 d.2	KNR 2-01 0235 -01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - materiał z dowozu	m3		
		100,0 * 3,0 * 0,10	m3	30,0	
				RAZEM	30,0
3		PODBUDOWY			
6 d.3	KNR 2-31 0103 -04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		480,0	m2	480,0	
				RAZEM	480,0
7 d.3	KNR 2-31 0109 -03 0109-04	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15 cm	m2		
		480,0	m2	480,0	
				RAZEM	480,0
8 d.3	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/63mm o gr. 15 cm	m2		
		430,0	m2	430,0	
				RAZEM	430,0
4		NAWIERZCHNIE			
9 d.4	KNR 2-31 0204 -05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		410,0	m2	410,0	
				RAZEM	410,0
5		POBOCZA			
10 d.5	KNR 6 1301- 03	Pobocza gruntowe - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3		
		100,0	m3	100,0	
				RAZEM	100,0