

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych -
dz.ewid. nr 186, obręb Niedźwiady, gm. Jaraczewo

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo

ADRES INWESTORA: ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

drogowa

mgr inż. Przemysław Gęściak

DATA OPRACOWANIA:

30.08.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,070	km	0,070	
				RAZEM	0,070
2	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		70,0 * 4,3 * 0,15	m3	45,2	
				RAZEM	45,2
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		70,0 * 4,3	m2	301,0	
				RAZEM	301,0
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/63mm o gr. 15 cm	m2		
		70,0 * 4,3	m2	301,0	
				RAZEM	301,0
5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		70,0 * 4,1	m2	287,0	
				RAZEM	287,0
6	KNR 6 1301-03	Pobocza gruntowe - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3		
		2 * 70,0 * 0,5 * 0,1	m3	7,0	
				RAZEM	7,0