

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. nr 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5 obręb Panienka, gm. Jaraczewo

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo

ADRES INWESTORA: ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,100		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	164,0		
3 d.2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - rozbiórka warstwy pospółki do ponownego wbudowania	m3	60,0		
4 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - materiał z rozbiórki	m3	60,0		
5 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - materiał z dowozu	m3	30,0		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	480,0		
7 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15 cm	m2	480,0		
8 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/63mm o gr. 15 cm	m2	430,0		
Razem dział: PODBUDOWY						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
9 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	410,0		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
<b>5</b>		<b>POBOCZA</b>				
10 d.5	KNNR 6 1301-03	Pobocza gruntowe - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3	100,0		
Razem dział: POBOCZA						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						