

Data opracowania: 2021-05-07

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Rozbiórka budynku mieszkalnego

---

Adres obiektu budowlanego: Drygały, ul. Kościuszki 63

Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Drygały, Drygały, ul. Kościuszki 63, 12-230 Biała Piska

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

---

## Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Rozbiórka budynku o konstrukcji mieszanej	45110000-1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Rozbiórka budynku o konstrukcji mieszanej [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]</a>		
1	BCOR.12.004		<p>Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego o konstrukcji drewnianej - PKOB 1263</p> <p>Budynek – pow. zabudowy 108,96m<sup>2</sup>, pow. użytkowa 115,57m<sup>2</sup>, pow. gospodarcza (piwnica) 68,01m<sup>2</sup>, kubatura 550,0 m<sup>3</sup>.</p> <p>Budynek parterowy z użytkowym poddaszem podpiwniczony. Ściany nadziemne wykonane jako z prefabrykowanych elementów drewnianych wypełnionych trzciną obustronnie tynkowane. W późniejszym okresie dokonano docieplenia ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 5 cm i obłożono szalówką drewnianą. Ściany wewnętrzne o konstrukcji jak ściany zewnętrzne przed dociepleniem. Ściany piwnic betonowe otynkowane tynkiem rapowanym. Striop nad piwnicą prefabrykowany na belkach żelbetowych i pustakach betonowych. Na stropie podłoga drewniana na legarach. Strop nad parterem drewniany z podłogą drewnianą. Dach o konstrukcji dwuspadowej na wiazarach z desek, pokrycie z blachy aluminiowej, rynny i rury spustowe z PCV. Fundamenty o szerokości ścian piwnic betonowe. Stolarka okienna drewniana. Budynek wyposażony w instalacje: sygnalizacji napadu i włamania, wod. kan. z lokalnego ujęcia wody, elektryczna, c.o. lokalna, telefoniczna, Rozbiórka obejmuje także wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.</p>	m2	115,5700
			115,57		115,57000
2	Kalkulacja własna		Pomiar powykonawczy	kpl	1,0000
			1		1,00000