

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, obrzeża betonowe, nawierzchnie</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą sypcharek  <usunięcie ziemi pod placem zabaw>(1,00+26,61+1,00)*(1,00+27,40+1,00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  841,134	  841,134
				RAZEM	
2	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.1*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  252,340	  252,340
				RAZEM	252,340
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26,61*27,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  729,114	  729,114
				RAZEM	729,114
4	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 23,45*2+24,24*2	m  m	  95,380	  95,380
				RAZEM	95,380
5	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  ((0,10*0,28)+(0,10*0,20*2))*poz.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6,486	  6,486
				RAZEM	6,486
6	KNR 2-31 d.1 0407-02 analogia	Obrzeża z EPDM  23,45*2+24,24*2	m  m	  95,380	  95,380
				RAZEM	95,380
7	KNR 2-31 d.1 0104-03 0104-04	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm  <nawierzchnia z piasku>24,08*23,29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  560,823	  560,823
				RAZEM	560,823
8	KNR 2-31 d.1 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <pod nawierzchnią poliuretanowa>1,50*(26,61*2+23,29*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149,700	  149,700
				RAZEM	149,700
9	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - Mieszanka granitowa 0-31,5mm poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149,700	  149,700
				RAZEM	149,700
10	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - Kruszywo granitowe frakcja 0-5mm poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149,700	  149,700
				RAZEM	149,700
11	KNR 2-02 d.1 1107-01 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM gr. 4cm + warstwa amortyzująca SBR  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149,700	  149,700
				RAZEM	149,700
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie z furtkami</b>			
12	KNR 2-01 d.2 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 0,60*0,30*(26,61*2+27,40*2)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19,444	  19,444
				RAZEM	19,444
13	KNR 2-02 d.2 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0,90*0,30*(26,61*2+27,40*2)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29,165	  29,165
				RAZEM	29,165
14	KNR-W 2-19 d.2 0120-01 analogia	Montaż rur osłonowych Arot fi 25mm pod przyszłe oświetlenie ławek  2,00*6	m  m	  12,000	  12,000
				RAZEM	12,000
15	KNR-W 2-02 d.2 1207-05 analogia	Wykonanie ogrodzenia z prętów zgodnie z dokumentacją wys.1,50m  <ogrodzenie prętowe wys. 1,50m>1,15+5,00+5,00+1,97+2,00+5,45+4,00+4,71+25,68+27,81	m  m	  82,770	  82,770
				RAZEM	82,770
16	KNR-W 2-02 d.2 1208-01	Ogrodzenie przeszłowe z płyty cetris wycinane laserowo wys. 1,50m wraz z furtkami zgodnie z dokumentacją 3,35+1,10+3,35+3,35+3,35+3,35+1,15+3,35	m  m	  22,350	  22,350
				RAZEM	22,350
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup bujak na sprężynie - 01 Samolot	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup linarium Aster -02	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup linarium Domek Rido I -03	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup Instrument muzyczny Bolardo -04	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup Tunel 13- 05	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup Trampolina Hexo 3B - 06	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup huśtawka wagowa Tulip - 07	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup karuzela Tornado 3 - 08	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup Huśtawka wahadłowa Levender - 09	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup Linarium mt Rysy - 10	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Zakup Huśtawka bocianie gniazdo Lotus 1 - 11	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Koszty transportu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	Oferta 2023/ 09/00056 z 07.09.2023	Koszty montażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3		Ławka prefabrykowana żelbetowa	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.3		Kosz na smieci	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000