
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków
Polskich w Rogoźnie - remont mieszkania po byłym woźnym
ADRES INWESTYCJI: ul. Mała Poznańska 1, 64-610 Rogoźno
NAZWA INWESTORA: Gmina Rogoźno
ADRES INWESTORA: ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
mgr inż. Wojciech Cieszyński
DATA OPRACOWANIA: 11.03.2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Podłoga				
1 d.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m2	64,480		
2 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	64,480		
3 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	poz.1 = 64,480		
4 d.1	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych	m2	poz.1 = 64,480		
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	poz.2 = 64,480		
6 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	poz.2 = 64,480		
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół wys. 10 cm	m2	85,6 * 0,1 = 8,560		
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	poz.6 + poz.7 = 73,040		
Razem dział: Podłoga						
2		Sufit				
9 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	64,480		
10 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	poz.9 = 64,480		
Razem dział: Sufit						
3		Ściany				
11 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	85,60 * 2,5 = 214,000		
12 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	poz.11 = 214,000		
13 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	poz.11 = 214,000		
Razem dział: Ściany						
4		Instalacja elektryczna				
14 d.4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	5,000		
15 d.4	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	5,000		
16 d.4	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	15,000		
17 d.4	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	35,000		
18 d.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa 4x40 W	kpl.	8,000		
19 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	15,000		
20 d.4	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej	szt.	5,000		
21 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym	m	100,000		
Razem dział: Instalacja elektryczna						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		Roboty różne				
22 d.5		Demontaż i utylizacja istniejącej zabudowy drewnianej i boazeryjnej w przedpokoju	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty różne						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						