


Przekrój normalny

droga wewnętrzna




	A	KONSTRUKCJA- jezdnia drogi wewnętrznej
4 cm		warstwa ścierna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S KR 1-2
8 cm		warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W KR 1-2
20 cm		podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 wtórny moduł okształcenia E2 >130 MPa badanie VSS
35 cm		warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-10 , C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa wtórny moduł okształcenia E2>80 MPa

67 cm RAZEM

Przekrój normalny

droga wewnętrzna



A	KONSTRUKCJA- jezdnia drogi wewnętrznej
4 cm	warstwa ścierna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S KR 1-2
8 cm	warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W KR 1-2
20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 wtórny moduł odkształcenia E2 >130 MPa badanie VSS
35 cm	warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-10 , C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa wtórny moduł odkształcenia E2>80 MPa

67 cm RAZEM

INWESTOR			
Gmina Krynica-Zdrój Ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój			
OBJEKT / TEMAT			
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej - ul. Osiedlowa, w km 0+000,00 do km 0+318,00 w miejscowości Tylicz			
ADRES INWESTYCJI			
Działki ew. nr:760 i 947 obręb ew. Tylicz nr 0008, jednostka evidencyjna 12007_5 Krynica-Zdrój - Wieś, gmina Krynica-Zdrój			
BUDOWA PROJEKTOWA			
DRO-TECH Bogdan Stolarczyk ul. Juranda 27A/1 33-300 Nowy Sącz			
tel: 608 012 135		email: b_stolarczyk@wp.pl	
branża drogowa			
PROJEKTOWAŁ		SPRAWDZIŁ	
mgr inż. Grzegorz Szczurek upr. Nr MAP/0359PBD/16		mgr inż. Kamil Haraf upr.proj. MAP/00285/POOD/14	
	SKALA	DATA	REWIZJA
	1:50	styczeń 2023	00
BRANŻA	STADIUM		PB
DROGOWA		PB	
NAZWA RYSUNKU			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
OPRACZWAŁ			NUMER RYSUNKU
Bogdan Stolarczyk			PAB-02