



Przekrój normalny
droga wewnętrzna
km 0+007,50 – km 0+099,50
SKALA 1:50



A	KONSTRUKCJA KR2- jezdnia drogi wewnętrznej
4 cm	warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S KR 1-2
8 cm	warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W KR 1-2
20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 wtórny moduł odkształcenia E2 >130 MPa badanie VSS
35 cm	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-10 , C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa wtórny moduł odkształcenia E2>80 MPa

67 cm RAZEM

Przekrój normalny
droga wewnętrzna
zjazdu str. P
SKALA 1:50



B	KONSTRUKCJA KR1- zjazd
4 cm	warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S KR 1-2
5 cm	warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W KR 1-2
20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 wtórny moduł odkształcenia E2 >130 MPa badanie VSS
35 cm	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-10 , C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa wtórny moduł odkształcenia E2>80 MPa

64 cm RAZEM

INWESTOR Gmina Krynica-Zdrój Ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój			
OBJEKT / TEMAT Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej - ul. Osiedlowa, w km 0+000,00 do km 0+318,00 w miejscowości Tylicz			
ADRES INWESTYCJI Działki ew. nr:760 i 947 obręb ew. Tylicz nr 0008, jednostka ewidencyjna 12007_5 Krynica-Zdrój - Wieś, gmina Krynica-Zdrój			
BIURO PROJEKTOWE DRO-TECH Bogdan Stolarczyk ul. Juranda 27A/1 33-300 Nowy Sącz tel: 608 012 135email: b_stolarczyk@wp.pl			
branża drogowa			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Grzegorz Szczurek upr. Nr MAP/0359PBD/16		SPRAWOZIŁ mgr inż. Kamil Harał upr.proj. MAP/00285/POOD/14	
	SKALA 1:50	DATA styczeń 2023	REWIZJA 00
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PB		
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
OPRACOWAŁ Bogdan Stolarczyk			NUMER RYSUNKU PAB-03
wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyśrępnego upowaznienia			